

WKI.ZP.271.25.2020.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)”
„Budowa „Orlika” w Bezrzeczu”**

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „„Serce Bezrzecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)” „Budowa „Orlika” w Bezrzeczu” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Informujemy, że zapisy w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej znacznie różnią pomiędzy dokumentacją projektową, a STWIOR. Wskazujemy, że projekt wskazuje trawę tuftowaną, natomiast STWiOR rozwiązanie z trawy tkanej (m.in. tego typu rozwiązanie znajduje się w Szczecinie przy ul. Tenisowej), a więc technologicznie trawę nowszej generacji o znacznie wyższych parametrach wytrzymałościowych niż standardowe trawy tuftowane. Jednakże zarówno jedno, jak i drugie zapisy są nieprecyzyjne. Wnosimy zatem o uszczegółowienia zapisów w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej na:

1. Rodzaj włókna runa: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. Podkład tkany łącznie z włóknami w tym samym czasie na tym samym krośnie.
2. Wysokość włókna ponad podkładem 45 – 50 mm
3. Sztuczna trawa w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).
4. Grubość włókna – min 330 mikronów
5. Waga całkowita – min 2200 g/m²
6. Ilość pęczków – min. 10.000/m²,
7. Ilość włókien – min. 120. 000/2
8. Masa runa – min. 1500 g/m²,
9. Przepuszczalność sztucznej trawy dla wody minimum 4 700 mm/h
10. Siła wrywania pęczka włókien z podkładu minimum 70 N
11. Ciężar włókna min 12 000 Dtex
12. Wypełnienie: EPDM recykling
13. Linie białe wklejane w nawierzchnie- zgodne w zakresie wymagań z oferowaną trawą syntetyczną

Mata absorbująca (wymagane parametry minimalne)

- a) Rodzaj podkładu: Prefabrykowany
- b) Grubość podkładu: min. 10 mm
- c) Deformacja min. 5,5 mm
- d) Absorbacja wstrząsów min 35 %
- e) Wytrzymałość na rozciąganie min 0,16 MPa

W celu udokumentowania spełnienia powyższych wymagań Wykonawca powinien dostarczyć:

- Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji,
- Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,
- Aktualny atest PZH lub równoważny dla trawy, granulatu,
- Kompletny raport z badań systemu nawierzchni (trawa, podkład, granulaty) potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy oraz rodzaj surowców z których zbudowana jest sztuczna trawa i spełnianie wymogów FIFA Quality Concept For Football Turf (manual 2015) z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (trawa, podkład, granulaty) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
- Kompletny raport z badań nawierzchni (trawa, podkład, granulaty) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów, poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
- Certyfikat FIFA Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni,
- Raport z badań niezależnego instytutu, potwierdzający możliwość przeprowadzenia recyklingu materiałowego oferowanej trawy syntetycznej,
- Próbkę oferowanej trawy oraz podkładu z metryką producenta,
- Próbkę oferowanego wypełnienia EPDM recykling.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że ze względu na zapewnienie jak najwyższej jakości nawierzchni ułożonej na projektowanym boisku zastępuje się system nawierzchni opisany w dokumentacji projektowej na system o parametrach nie niższych niż wskazane w treści pytania nr 1, Zamawiający wskazuje na rodzaj rozwiązania z trawy tkanej. W tym celu Zamawiający wprowadza zmianę do dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przedmiarach., które zamieszcza na stronie internetowej www.bip.dobraszczecinska.pl, zastąpione zostają zatem dokumenty:

- 1) Zał_6_STWIOR: 0104_nawierzchnietrawa_POPRAWIONY;
- 2) Zał_5_PROJEKT: BEZRZECZE - OPIS TECHNICZNY+SPIS ZAWARTOŚCI+STRONA TYTUŁOWA_POPRAWIONY;
- 3) Zał_7_PRZEDMIARY: przedm_ORLIK_202003_POPRAWIONY;
- 4) zał_7_PRZEDMIARY: przedm_ORLIK_202003_POPRAWIONY (plik ATH)

Pytanie 2)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga do zasypiania trawy granulaty EPDM z recyklingu w kolorze szarym?

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, że wymaga do zasypiania trawy granulaty EPDM z recyklingu w kolorze szarym.

Pytanie 3)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga pod nawierzchnię z trawy syntetycznej prefabrykowany podkład elastyczny o grubości 10mm?

Odpowiedź 3)

Zamawiający informuje, że wymaga pod nawierzchnię z trawy syntetycznej prefabrykowany podkład elastyczny o grubości 10mm.

Pytanie 4)

Czy w celu weryfikacji nawierzchni na etapie przetargowym Zamawiający żądać będzie na wezwanie dokumenty dot. trawy syntetycznej, w tym autoryzację producenta, kartę techniczną, badania potwierdzające parametry techniczne trawy wraz z podkładem oraz PZH?

Odpowiedź 4)

Zamawiający informuje, że na etapie przetargowym Zamawiający nie będzie żądać dokumentów dot. trawy syntetycznej, w tym autoryzację producenta, kartę techniczną, badania potwierdzające parametry techniczne trawy wraz z podkładem oraz PZH. Zamawiający będzie żądać ww. dokumentów na przed przystąpieniem do robót budowlanych, które należy przedstawić każdorazowo do akceptacji Zamawiającego.

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Dagmara Królak
Zastępca Kierownika Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji