

WZ/TE/1916/...../2017/IN

Goleniów, 04.08.2017r.

PRODROM Adam Bukowiecki
Grzeczka 1p
72-003 Grzeczka

Dotyczy: L.Dz.PRO/106/2017 z dnia 07.07.2017r. (data wpływu 13.07.2017r.) - budowa dróg na osiedlu w Dobrej ul. Projektowa, Plenerowa, Porcelanowa

W odpowiedzi na Państwa pismo, informujemy że uzgadniamy przedłożony projekt pod kątem kolizji z istniejącą siecią wodociągową będącą w naszej eksploatacji, po uwzględnieniu następujących uwag:

1. O zamiarze prowadzenia prac – przekazania placu budowy, należy powiadomić Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8-10, tel. 91/418-44-31 z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.
2. W pobliżu istniejących sieci wodociągowych prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z sieciami wodociągowymi zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych (na głębokości większej niż 1,0m), ustalić głębokość ułożenia podziemnej instalacji wodociągowej metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem służb wodociągowych.
5. Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia należy zabezpieczyć.
6. Uszkodzenia instalacji wodociągowych powstałe w trakcie prac ziemnych będą naprawiane na koszt Inwestora.
7. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury wodociągowej.
8. W miejscach kolizyjnych z wodociągami dla budowanych instalacji stosować rury osłonowe.
9. Dokonać regulacji skrzynek zasuwowych, włączów studni wodomierzowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów uzbrojenia: zasuw na koszt Inwestora.
10. Studnie usytuowane w ciągu ruchu kołowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz chodnikach, przebudować stosownie do obciążenia.
11. W przypadku lokalizacji istniejącego hydrantu p.poż. nadziemnego w projektowanej nawierzchni drogowej, należy przeprojektować węzeł hydrantowy i wynieść poza obręb projektowanej inwestycji (pobocze gruntowe).
12. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, tel. 91/418-44-31 celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzeniu prawidłowości wykonania prac w pobliżu instalacji: uzbrojenia wodociągowego-

Do wiadomości:

1. OT Goleniów
2. a/a

DYREKTOR
D/S TECHNICZNYCH

Kazimierz Ziemia