Początek budowy ul. Projektowej
km 0+000.00

Początek budowy ul. Plenerowej
km 0+000.00

Początek budowy ul. Porcelanowej
km 0+000.00

Początek budowy ul. Poetyckiej
km 0+000.00

Koniec budowy ul. Poetyckiej "1"
hm 0+113.41

Początek budowy ul. Poetyckiej "1"
hm 0+000.00

W – 1
km 0+027.81
N 5928058.00
E 5459444.39
α 14.96^ Left
T 9.19
L 18.28
R 70.00
Z 0.60

W – 1
km 0+028.24
N 5928057.44
E 5459530.09
α 14.83^ Left
T 9.11
L 18.12
R 70.00
Z 0.59

W – 1
km 0+030.23
N 5928055.33
E 5459615.58
α 15.27^ Left
T 9.39
L 18.66
R 70.00
Z 0.63

W – 1
km 0+021.61
N 5928065.66
E 5459698.64
α 14.83^ Left
T 9.11
L 18.12
R 70.00
Z 0.59

W – 1
km 0+079.54
N 5927994.73
E 5459802.51
α 23.81^ Left
T 6.32
L 12.47
R 65.00
Z 0.66

W – 2
km 0+182.94
N 5927928.39
E 5459982.98
α 14.93^ Right
T 9.17
L 18.24
R 70.00
Z 0.60

W – 2
km 0+161.63
N 5927929.74
E 5459568.95
α 16.37^ Right
T 10.07
L 20.01
R 70.00
Z 0.72

W – 2
km 0+159.83
N 5927931.22
E 5459653.29
α 15.28^ Right
T 9.39
L 18.67
R 70.00
Z 0.63

W – 2
km 0+164.70
N 5927928.53
E 5459739.81
α 18.20^ Right
T 11.21
L 22.24
R 70.00
Z 0.89

km 0+110.30
N 5927978.65
E 5459553.36
α 1.22^ Left

km 0+117.86
N 5927973.26
E 5459725.93
α 0.78^ Left

Koniec budowy ul. Projektowej
km 0+198.79

Koniec budowy ul. Plenerowej
km 0+197.03

Koniec budowy ul. Porcelanowej
km 0+191.92

Koniec budowy ul. Poetyckiej
km 0+188.77

LEGENDA:

- kostka brukowa betonowa ażurowa (pieszejezdnia)
- kostka brukowa betonowa pełna (pieszejezdnia, zjazdy, dojścia)
- nawierzchnia do rozbiórki
- nawierzchnia do przełożenia
- krawężniki betonowe obniżone
- krawężnik betonowy wystający
- opornik betonowy wtopiony
- linia rozdziału nawierzchni
- obrzeże betonowe
- strefa W III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
- 2x110PS-5m – rura osłonowa dwudzielna 110PS (kable 0.4kV)
- 3x160PS-8m – rura osłonowa dwudzielna 160PS (kable 15kV)
- ZP – zmiana przechyłki
- 1 – drzewa do wycinki

KANLIZACJA DESZCZOWA WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

- kanały Ø160PVC
- osadnik żelbetowany z separatorem substancji ropopochodnych
- wpust deszczowy Ø550bet. z rusztem żeliwnym kl. D400
- zbiornik retencyjno-infiltracyjny

OBIEKT: ul. Projektowa, Porcelanowa, Plenerowa, Poetycka
Obręb: 0004 Dobra
Gmina: Dobra
Powiat: policki
Województwo: zachodniopomorskie
nr. 141, 231

SKALA 1:500
(Układ współrzędnych: państwowy 2000, Projekt zatwierdzamy wysokościami: Kronsztadt 1954)

Kierownik roboty
mgr inż. Sławomir Hydak
upr. nr ZUD. 1123/1

Wzory do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 arkuszy: 5.295.05.9.2.2, 5.4.4., 5.2.1, 5.4.1.
2. Danych ewidencji gruntów i budynków podstawowej.
3. Pomiaru osnowy wysokościowej i poziomej przyrządy:
4. Pomiaru liczby punktów wysokościowych przyrządowe.
5. Opracowania sporządzonego metodami fotogrametrii cyfrowej.
6. Opracowania sporządzonego metodami fotogrametrii analitycznej.

Na mapie do celów projektowych wykonano następujące wypisania z rejestru gruntów:
1. 84/2008 – proj. k. a. b. c. d. 6. 8/2/2003 – proj. k. 7. 347/2008 – proj. k. a. b. c. d. 8. 6/2/2003 – proj. k. 9. 8/2/2003 – proj. k. a. b. c. d. 10. 8/2/2003 – proj. k. a. b. c. d. 11. 8/2/2003 – proj. k. a. b. c. d. 12. 8/2/2003 – proj. k. a. b. c. d.