

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
44231000-8	Gotowe panele ogrodzeniowe
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
Nazwa zadania:	Budowa ogrodzenia boiska w Mierzynie
Lokalizacja obiektu:	Działka nr. 258/2 obr. 3 Mierzyn
Nazwa zamawiającego:	Gmina Dobra
Adres zamawiającego:	ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra
WYKONAWCA:	WYŁONIONY PODCZAS PRZETARGU PUBLICZNEGO

Data opracowania: 16.05.2019

---

KOSZTORYSANT:

INWESTOR:

## Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ROBOTY DEMONTAZOWE	1	7
2	ROBOTY FUNDAMENTOWE	8	12
3	MONTAŻ OGRODZENIA	13	17

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>ROBOTY DEMONTAZOWE</b>			
1	KNR-W 2-25	ST-00	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
d.1	0307-03		268 * 1,60	m2	428,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>428,800</b>
2	KNR-W 2-25	ST-00	Furtki wejściowe z łat niestругanych ze słupkami z rur - rozebranie	m2		
d.1	0317-03		1,60 * 0,90	m2	1,440	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
3	KNR 4-04	ST-00	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3		
d.1	0301-08		5	m3	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
4	KNR 19-01	ST-00	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. IV	m3		
d.1	0115-03		5 * 1,30	m3	6,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,500</b>
5	KNP 01 1346	ST-00	Karczowanie krzewów o średnicy korony do 1 m	szt.		
d.1	-01.01		210	szt.	210,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>210,000</b>
6	KNP 01 1342	ST-00	Przycięcie z drabiny drzew	szt.		
d.1	-03.01		100	szt.	100,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
7	KNR-W 2-01	ST-00	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem	m2		
d.1	0111-06		300	m2	300,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
2			<b>ROBOTY FUNDAMENTOWE</b>			
8	KNNR 1	ST-00	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m3		
d.2	0301-03		0,50 * 0,50 * 0,80 * 3	m3	0,600	
			0,70 * 0,70 * 0,90 * (42 + 53 + 3 + 2)	m3	44,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>44,700</b>
9	KNNR 6	ST-00	Chude betony o Rm 50 KG/cm2 z pospółki wytwarzane w betoniarkach	m3		
d.2	0905-02		0,7 * 0,7 * 0,1 * (42 + 53 + 3 + 2)	m3	4,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,900</b>
10	KNR 2-02	ST-00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
d.2	0204-02		0,3 * 0,3 * 0,8 * 3	m3	0,216	
			0,5 * 0,5 * 0,8 * (42 + 53 + 3 + 2)	m3	20,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20,216</b>
11	KNR 2-02	ST-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty o śr. 8-14 mm	t		
d.2	0290-01		(400 + 252) * 0,001	t	0,652	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,652</b>
12	KNR 19-01	ST-00	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. IV	m3		
d.2	0115-03		poz.8 - poz.9 - poz.10	m3	19,584	
					<b>RAZEM</b>	<b>19,584</b>

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			MONTAŻ OGRODZENIA			
13 d.3	KNP1 0706- 02.01 0706- 02.01 analogia	ST-00	Ogrodzenia - cokół podwalina prefabrykowana	m3		
			(99 * 2,63) * 0,20 * 0,07	m3	3,645	
					RAZEM	3,645
14 d.3	KNR 2-25 0307-01	ST-00	Ogrodzenie z paneli przetłaczanych z pręta fi 5 mm ocynkowanych ogniowo, powlekane lakierem w kolorze RAL 6005 a)2500x1760 mm - 99 szt, ·b)2500x1960 mm - 138 szt. mocowane na słupkach: a) 80x80x4x7000mm 42szt, b) 80x80x4x5000mm 53szt, c) 100x100x4x5000mm 3szt, d) 100x100x4x2800mm 2szt, e) 60x40x4x2400mm 3szt. przy pomocy obejm montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
			2,5 * 1,76 * 99	m2	435,600	
			2,5 * 1,96 * 138	m2	676,200	
					RAZEM	1 111,800
15 d.3	KNR 2-25 0314-05 analogia	ST-00	SYSTEMOWA BRAMA DWUSKRZYDŁOWA - Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.	m2		
			5,40 * 1,73	m2	9,342	
					RAZEM	9,342
16 d.3	KNR 2-25 0314-05 analogia	ST-00	SYSTEMOWA BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z FURTKĄ - Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.	m2		
			2,55 * 1,73 + 1,50 * 1,73	m2	7,007	
					RAZEM	7,007
17 d.3	KNR 19-01 0107-04	ST-00	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III	m2		
			300	m2	300,000	
					RAZEM	300,000