

Dobra, 5.10.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.42.2018.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa przedszkola w Mierzynie”

ZESTAW PYTAŃ NR 16

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa przedszkola w Mierzynie” wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

W wyjaśnieniach z dnia 10.09.2018r. Zamawiający wskazał jako przykładowego producenta ścianek Optimal Poland – z informacji uzyskanych od przywołanej firmy wynika, że na chwilę obecną nie dysponują ściankami spełniającymi parametry izolacyjności akustycznej 45dB. Prosimy o informację czy w ofercie należy ująć wg przywołanego producenta izolacyjność akustyczną szkła $R_w=39dB$ (ścianki około 37dB) czy zastosować system szprosowy z zachowaniem 45dB?

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, iż ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami terapii indywidualnej winny być przeszklone (przykładowo firmy Optimal Poland lub równoważne), wykonane w systemie składającym się z profili aluminiowych montażowych poziomych (posadzki i podkonstrukcji w linii sufitu) i wypełnienia ze szkła bezpiecznego, laminowanego hartowanego. Połączenie modułów na krawędzi pionowej bez szprosowe. Rozstaw modułów ścianki działowej maks. 120 cm. Do wysokości 120cm-150cm od poziomu posadzki ozdobny nadruk relaksacyjny oddzielający optycznie pomieszczenia. Motyw i kolorystyka nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem na etapie budowy. Izolacyjność akustyczna przegrody co najmniej 45dB. Kl. odporności ogn. EI15. Nad sufitem podwieszanym należy wykonać podkonstrukcję z profili stalowych montowanych do konstrukcji stropu w sposób zapewniający stabilność ścianki działowej szklanej. Wypełnienie pomiędzy elementami podkonstrukcji wykonać z płyty z wełny akustycznej w sposób zapewniający nie przemieszczanie się dźwięku ponad przestrzeń sufitu podwieszanego do sąsiadujących pomieszczeń oraz zapewniający szczelność ogniową. Grubość tafli szklanych, profili aluminiowych, system podkonstrukcji nośnej ścianek działowych wg. obliczeń wybranego producenta. Przed montażem ścianek, po wyborze wybranego producenta należy wykonać rysunki montażowe do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem.

Jednocześnie zamawiający informuję, iż jest to przykładowa firma realizująca przedmiotowe ścianki i nie ma obowiązku trzymać się jej rozwiązań. Proszę znaleźć innego dostawcę, który spełnia zakładane parametry.

Z up. Wójta Gminy

Irena Ziental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji