

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

### 7.3. Zakres robót objętych ST.

Zakres robót obejmuje montaż przyborów, rurociągów oraz armatury.

### 7.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Instalacje kanalizacyjne", a także dokumentami przywołanymi w punkcie „Dokumenty odniesienia”.

### 7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

### 7.6. Wykonanie materiałowe.

#### Kanalizacja sanitarna z pomieszczeń ogólnych:

Instalacje w pomieszczeniach prowadzone nad posadzką wykonać z rur kielichowych PVC do kanalizacji wewnętrznej o sztywności 4 kN/m<sup>2</sup>, SDR34 z uszczelką elastomerową. Rury z odpornością termiczną na przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75oC, a w przepływie chwilowym do 95oC.

Instalacje w pomieszczeniach prowadzone natynkowo, w bruzdach i obudowie wykonać z rur kielichowych PVC do kanalizacji wewnętrznej o sztywności 4 kN/m<sup>2</sup>, z uszczelka wargową.

#### Przybory:

- umywalki z syfonem gruszkowym z półpostumentem,
- miski ustępowe typu wiszącego na stelażu podtynkowym, z dwudzielnym przyciskiem do spłukiwania 2 lub 4 l;
- miski ustępowe dla dzieci typu wiszącego jw. wysokość montażu max. 35 cm,
- pisuary porcelanowe, białe z armaturą spłukującą ciśnieniową i odpływem pionowym, płuczka pisuarowa z minimalną nastawą spłuku 2 l.
- zlewozmywaki dwukomorowe na szafkę, z blachy stalowej nierdzewnej,
- zlewy z blachy stalowej nierdzewnej,
- wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego, z możliwością czyszczenia od góry, z kratką ze stali nierdzewnej, z odpływem pionowym,