

Dobra, 10.09.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.42.2018.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Budowa przedszkola w Mierzynie”**

#### ZESTAW PYTAŃ NR 8

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa przedszkola w Mierzynie”** wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

##### **Pytanie 1)**

Proszę o informację czy obiekt należy wyposażać w meble, szafki, łóżeczka – pomieszczeń grupowych oraz wyposażenie pomieszczeń logopedy, pedagoga, psychologa oraz sportowych. Jeżeli tak, proszę o przekazanie specyfikacji technicznej dotyczącej wyposażenia.

W projekcie opisane jest jedynie zestawienie mebli technologii kuchni oraz pomieszczenia pomocy medycznej.

##### **Odpowiedź 1)**

Zamawiający informuje, iż w przedszkolu należy wyposażać część kuchenną z zapleczem socjalno-sanitarnym według projektu wykonawczego – opis na rzucie przyziemia – rysunek A-01 (pozycja 176 przedmiaru robót), dostarczyć technologię pokoju pomocy medycznej według projektu wykonawczego - opis na rzucie przyziemia – rysunek A-01 (pozycja 177 przedmiaru robót), wyposażać szatnie dla dzieci (pomieszczenie nr 5 i 6) w szafki na ubrania (pozycja 178 i 179 przedmiaru robót) – zgodnie z opisem układu funkcjonalno-przestrzennego – str. 5 – branża architektura.

Jednocześnie Zamawiający załącza przykładowe zdjęcia szafek i wyposażenia. Przed montażem, po wyborze wybranego producenta należy przedstawić wybrane wyposażenie do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem.

##### **Pytanie 2)**

Proszę o informację, z czego ma być wykonane oddzielenie pomieszczeń logopedy, pedagoga oraz psychologa.

##### **Odpowiedź 2)**

Zamawiający informuje, iż ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami terapii indywidualnej winny być przeszklone (przykładowo firmy Optimal Poland lub równoważne), wykonane w systemie składającym się z profili aluminiowych montażowych poziomych (posadzki i podkonstrukcji w linii sufitu) i wypełnienia ze szkła bezpiecznego, laminowanego hartowanego. Połączenie modułów na krawędzi pionowej bez szprosów. Rozstaw modułów ścianki działowej maks. 120 cm. Do wysokości 120cm-150cm od poziomu posadzki ozdobny nadruk relaksacyjny oddzielający optycznie pomieszczenia. Motyw i kolorystyka nadruku do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem na etapie budowy. Izolacyjność akustyczna przegrody co najmniej 45dB. Kl. odporności ogn. EI15. Nad sufitem podwieszanym należy wykonać podkonstrukcję z profili stalowych montowanych do konstrukcji stropu w sposób zapewniający stabilność ścianki działowej

szklanej. Wypełnienie pomiędzy elementami podkonstrukcji wykonać z płyty z wełny akustycznej w sposób zapewniający nie przemieszczanie się dźwięku ponad przestrzenią sufitu podwieszanego do sąsiadujących pomieszczeń oraz zapewniający szczelność ogniową. Grubość tafli szklanych, profili aluminiowych, system podkonstrukcji nośnej ścianek działowych wg. obliczeń wybranego producenta. Przed montażem ścianek, po wyborze wybranego producenta należy wykonać rysunki montażowe do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem.

WÓJT  
*Teresa Dera*