



POSADOWIENIE TYP "A":

- PRZED POSADOWIENIEM KANAŁÓW NALEŻY WZMOCNIĆ GRUNT MIESZANKĄ KRUSZYW ŁAMANYCH O UZIARNIENIU 0/31,5 (TŁUCZEŃ). PODBUDOWĘ Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE NALEŻY WYKONYWAĆ DO MOMENTU WYSTĄPIENIA BRAKU OSIADANIA KRUSZYWA ŁAMANEGO POD WPŁYWEM WBIJANIA W GRUNT RODZIMY.
- PO OSIĄGNIĘCIU WYMAGANEGO WZMOCNIENIA NALEŻY NA TAK PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU WYKONAĆ WARSTWĘ WYRÓWNAWCZĄ Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZONĄ DO STOPNIA ZAGĘSZCZENIA $ID > 0.40$ O GRUBOŚCI 15cm PO ZAGĘSZCZENIU.

	nazwa inwestora: GMINA DOBRA 72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A		
	adres inwestycji: GMINA DOBRA, DOBRA UL.FREZJOWA		

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK - specjalność: instal. - inż.	282/Sz/83	

branża: SIECI WOD-KAN			
projektant:	mgr inż. MARCIN OLEK - specjalność: instalacyjna b/o	ZAP/0218/POOS/13	
sprawdzający:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - inż.	583/Sz/94	

nazwa inwestycji: BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS19 PRZY UL.FREZJOWEJ W DOBREJ			
nazwa opracowania: TOM I - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS19 WRAZ Z KANAŁEM SANITARNYM			
nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ			
Biuro Projektów "INBUD" s.c. ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95 e-mail: inbud@gryfnet.pl	nr umowy / oprac.: Nr 230/2017 - P-880/2017	skala rysunku: 1:100/500	rysunek nr: 3
	stadium oprac.: PROJEKT WYKONAWCZY		
	data oprac.: GRUDZIEŃ 2017r.		