

Dobra, 30.07.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

WKI.ZP.271.29.2018.AA

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezzeczu”.**

**ZESTAW PYTAŃ NR 6**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezzeczu” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

**Pytanie 1)**

Dotyczy TER branży elektrycznej poz. 4d.2 układanie kabli jednożyłowych. Ze względu na fakt ułożenia kabli jednożyłowych Wykonawca prosi o korektę ww. pozycji z:

4 d.2	KNR 5-10 0101-03	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych <b>3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 -74m + 28m - 8 -9</b>  3*74+3*28-8-9	m	289,000
-------	---------------------	---	---	---------

Na

4 d.2	KNR 5-10 0101-03	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych <b>1xNA2XS(F)2Y 1x150/25 -74m + 28m - 8 -9</b>	m	289,000
-------	---------------------	--	---	---------

**Odpowiedź 1)**

Zamawiający informuje, że zapis w przedmiarze robót "3xNA2XS(F)2Y 1x150/25" jest zapisem prawidłowym. Linię kablową średniego napięcia stanowią trzy kable jednożyłowe typu NA2XS(F)2Y 1x150/25. Po wprowadzeniu korekty jaką proponuje oferent nie zgadzałyby się ilość kabla w opisie pozycji z ilością w przedmiarze. Ilość kabla w przedmiarze jest prawidłowa, jest to suma 3 kabli jednożyłowych ułożonych na jednym odcinku

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2018 r. o godzinie 11:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.**

Z up. Wójta Gminy

*Irena Ziental*  
Kierownik Wydziału  
ds. Komunalnych i Inwestycji