

Dobra, 23.07.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.38.2018.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)”

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)” wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Proszę podać jaki jest zakres robót przy remoncie płyty boiska, gdyż istnieje rozbieżność zapisów w poszczególnych częściach SIWZ i załącznikach. W projekcie jest napisana tylko wertykulacja murawy i siew tj. bez poziomowania i równania boiska. W przedmiarze jest napisane, że należy wyprofilować plus zwertykulować boisko oraz rozłożyć 2 cm mieszanki torfowej i zasiać boisko. Natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym jest napisane, że należy wymienić grunt. Każdy z tych dokumentów wymaga zastosowania innej technologii robót a ponadto sama wertykulacja nawet z dosypaniem mieszanki torfowej nie zmieni krzywizny boiska, gdyż obecnie jest mocno pochylone jednostronnie i pofalowane. Jeśli miałyby nastąpić wymiana gruntu to proszę wskazać w jakim zakresie i z jakiego powodu?

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie technicznym. Z uwagi na koszty, projekt nie przewiduje prac ziemnych / wymiany gruntu. Pozycja nr 2 w przedmiarze zakłada możliwość wyrównania i wyprofilowania boiska. Zakres ten należy jednak ustalić w trakcie wykonywanych prac. Natomiast pozycja nr 3 w przedmiarze odnosi się do wertykulacji trawnika. Rozłożenie 2 cm warstwy mieszanki torfowej, nawozów mineralnych oraz wapna rolniczego ma na celu poprawę jakości istniejącej nawierzchni. Należy wykonać to po pracach wertykulacyjnych ale przed zasianiem trawnika

Pytanie 2)

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „modernizacja murawy boiska – wertykulację warstwy urodzajnej” opisując w projekcie jedyny zakres robót przy przebudowie boiska? Według kanonu zabiegów pielęgnacyjnych boiska wertykulacja jest pojęciem z zakresu pielęgnacji trawnika i nie dotyczy warstwy urodzajnej.

Odpowiedź 2)

Zamawiający informuje, iż "Modernizacja murawy boiska - wertykulacja warstwy urodzajnej" oznacza całość prac przy murawie boiska przed zasianiem trawnika. Obejmuje wertykulację istniejącej murawy (czyli cięcie darni do głębokości ok. 5 cm warstwy wegetacyjnej) oraz rozścielenie nawozów organicznych. Rozbieżność w definicji wertykulacji jest problemem semantycznym a nie projektowym i nie stanowi problemu przy realizacji projektu

Pytanie 3)

Czy Wykonawca będzie musiał wykonać rozścielenie 2 cm warstwy mieszanki z torfu itd. Tak jak to opisano w przedmiarze robót? Warstwa urodzajna zgodnie z normą DIN 18-035 na budowę boisk powinna mieć jednolity charakter i nie dopuszcza się żadnych wkładek czy też nakładek torfowych w tej warstwie. Projekt również nie uwzględnia takiej warstwy.

Odpowiedź 3)

Zamawiający informuje, iż pozycja nr 3 w przedmiarze przewiduje kilka podstawowych wariantów nawożenia zwertykulowanej murawy. Decyzje w wyborze odpowiednich nawozów / preparatów należy podjąć na bieżąco po zwertykulowaniu murawy boiska..

Pytanie 4)

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność namalowania linii boiska w ramach realizowanego zadania skoro te linie są nietrwałe i nie będą widoczne po ziemi. Malowanie linii boiska a młodej ledwie wschodzącej trawie (późna pora rozpoczęcia robót to determinuje) nie jest trwałe, korzystne dla trawy młodej ani wskazane ekonomicznie. Linie wraz z deszczami, mrozami a już z pewnością wiosennym koszeniem zniknął, a boisko będzie mogło być włączone do eksploatacji dopiero sezon wegetacyjny po siewie trawy.

Odpowiedź 4)

Zamawiający informuje, iż projekt zakłada konieczność namalowania linii boiska. Mając na uwadze wymienione przez Państwa argumenty prace można wykonać na koniec 3 miesięcznego okresu pielęgnacyjnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.08.2018 r. o godzinie 11:00 w Wydziale ds. Komunalnych i Inwestycji Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24a, sala konferencyjna.

Z up. Wójta Gminy
Irena Ziętal
Kierownik Wydziału
Komunalnych i Inwestycji