
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 125, obr. Buk, gmina Dobra, powiat policki
INWESTOR : Gmina Dobra Szczecińska
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gawel Biedunkiewicz
DATA OPRACOWANIA : listopad 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0211-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (728,5*0,4) 291.4	m ³ m ³	 291.400	
				RAZEM	291.400
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) (728,5*0,4) 291.4	m ³ m ³	 291.400	
				RAZEM	291.400
3 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 704	m ² m ²	 704.000	
				RAZEM	704.000
4 d.1	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 704	m ² m ²	 704.000	
				RAZEM	704.000
2		Płyta boiska			
5 d.2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (704,0,15) 105.6	m ³ m ³	 105.600	
				RAZEM	105.600
6 d.2	KNR 2-23 0306-02	Montaż skrzynki w fundamencie betonowym 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.2	kalk. własna 704	Nawierzchnia poliuretanowa 1,2 - 3,5 cm 704	m ² m ²	 704.000	
				RAZEM	704.000
3		Obrzeża bezpieczne			
8 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 108	m m	 108.000	
				RAZEM	108.000
9 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (108*0,03) 3.24	m ³ m ³	 3.240	
				RAZEM	3.240
10 d.3	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża poliuretanowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 108	m m	 108.000	
				RAZEM	108.000
4		Obrzeża betonowe			
11 d.4	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 47	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
12 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (47*0,03) 1.41	m ³ m ³	 1.410	
				RAZEM	1.410
13 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 47	m m	 47.000	
				RAZEM	47.000
5		Drenaż powierzchniowy			
14 d.5	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 24.5	m ² m ²	 24.500	
				RAZEM	24.500
15 d.5	KNR 2-28 0703-03 z.sz. 3.4.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm - rury z gotową otuliną 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
16 d.5	KNR-W 2-01 0609-09	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa ceglanego w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa (35*0,01) 0.35	m ³ m ³	 0.350	
				RAZEM	0.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.5 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNR 2-31 d.5 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR 2-31 d.5 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 21	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
6		Roboty wykończeniowe			
20	KNR 2-23 d.6 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-23 d.6 0310-02 analogia	Ustawienie w gotowych otworach słupków do siatkówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-23 d.6 0309-06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-23 d.6 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-23 d.6 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej/nożnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 2-23 d.6 0310-07 analogia	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-31 d.6 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii wyznaczających pola gier na nawierzchni poliuretano- wej (20*3+30*2+3*4+10*2+9*5+18*2+9,42+3,1*4+6*4+3*2+9,42*2+28,26+15)*0,05 17.346	m ² m ²	17.346	
				RAZEM	17.346
7		Roboty porządkowe			
27	KNR 2-01 d.7 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - uporządkowanie terenu (25*3*2+32*3*2) 342	m ² m ²	342.000	
				RAZEM	342.000
28	kalk. własna	Rekultywacja terenu po robotach budowlanych (25*3*2+32*3*2) 342	m ² m ²	342.000	
				RAZEM	342.000