

Kosztorys ofertowy

Obiekt "Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej"
Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
Biuro kosztorysowe DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin styczeń 2017 - aktualizacja wrzesień 2017

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej"

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	D.1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	3,33
		01.02.02	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny		
2	D.2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	2.816,00
		01.03.04	1.3 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie dróg		
3	D.3		Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą dwudzielną A110PS	m	12,00
4	D.4		Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurami dwudzielnymi	m	12,00
		02.00.00	2. ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
5	D.5		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	3.300,00
		02.03.01	2.2 Wykonanie nasypów		
6	D.6		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	1.060,00
		04.00.00	3. POBUDOWY		
		04.04.02	3.1 Podbudowa z kruszywa łamanego		
7	D.7		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	7.567,00
8	D.8		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm	m2	130,00
		05.00.00	4. NAWIERZCHNIE		
		05.01.00	4.1 Nawierzchnie gruntowe		
9	D.9		Wykonanie nawierzchni z kruszywa związanego lepiszczem ekologicznym o uziarnieniu 0/11 gr. 4cm	m2	6.821,00
		06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.01.01	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem		
10	D.10		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	350,00
		06.03.01	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp		
11	D.11		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	350,00
		08.00.00	6. ELEMENTY ULIC		
		08.01.02a	6.1 Ustawienie krawężników kamiennych		
12	D.12		Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego 30x15/21 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	130,00
		10.00.00	7. INNE ROBOTY		
		10.06.02	7.1 Elementy małej architektury		
13	D.13		Zakup i ustawienie "drewnianego przyrządu do rozciągania"	kpl	1,00
14	D.14		Zakup i ustawienie "kłód poziomych"	kpl	1,00
15	D.15		Zakup i ustawienie "drewnianej równoważni"	kpl	1,00
16	D.16		Zakup i ustawienie "drewnianych poręczy"	kpl	1,00
17	D.17		Zakup i ustawienie "drewnianych drabinek"	kpl	1,00
18	D.18		Zakup i ustawienie "słalomu z drewnianych pachołków"	kpl	1,00
19	D.19		Zakup i ustawienie "drewnianych drążków"	kpl	1,00
20	D.20		Zakup i ustawienie "drewniane szczudła"	kpl	1,00
21	D.21		Zakup i ustawienie "skocznia pozioma w dal"	kpl	1,00
22	D.22		Zakup i ustawienie drewnianych śmietników poj. 160 l		

"Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej"

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
				kpl	12,00
23	D.23		Zakup i ustawienie "stelaż drewniany pod grę terenową z panelem edukacyjnym 120x225cm"	kpl	1,00
24	D.24		Zakup i ustawienie "drewniany ławostół z bali"	kpl	3,00
25	D.25		Zakup i ustawienie "drewniane ławki z bali przy palenisku"	kpl	8,00
26	D.26		Zakup i ustawienie "dwustronny stelaż drewniany pod tablice o wym. 100x75 cm"	kpl	11,00
27	D.27		Zakup i ustawienie "drewniany stojak na rowery"	kpl	2,00
28	D.28		Zakup i ustawienie "drewniana ławka z bali"	kpl	10,00
29	D.29		Zakup i ustawienie "drogowskazu drewnianego"	kpl	2,00
30	D.30		Zakup i ustawienie "ławostół z bali z zadaszaniem"	kpl	1,00
31	D.31		Zakup i ustawienie "wiaty drewnianej"	kpl	1,00
32	D.32		Wykonanie ogrodzenia drewnianego w rozstawie słupków co 2 m i 3 rzędami belek poziomych	m	111,00

"Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej"

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00				
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01				
1	Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	3,33		
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02				
2	Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	2.816,00		
	1.3 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie dróg Nr ST: 01.03.04				
3	Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą dwudzielną A110PS	m	12,00		
4	Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurami dwudzielnymi	m	12,00		
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00				
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01				
5	Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	3.300,00		
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01				
6	Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	1.060,00		
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00				
	3.1 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02				
7	Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	7.567,00		
8	Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm	m2	130,00		
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00				
	4.1 Nawierzchnie gruntowe Nr ST: 05.01.00				
9	Wykonanie nawierzchni z kruszywa związanego lepiszczem ekologicznym o uziarnieniu 0/11 gr. 4cm	m2	6.821,00		
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00				
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01				
10	Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	350,00		
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01				
11	Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	350,00		
	6. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00				
	6.1 Ustawienie krawężników kamiennych Nr ST: 08.01.02a				
12	Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego 30x15/21 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	130,00		
	7. INNE ROBOTY Nr ST: 10.00.00				
	7.1 Elementy małej architektury Nr ST: 10.06.02				
13	Zakup i ustawienie "drewnianego przyrządu do rozciągania"	kpl	1,00		
14	Zakup i ustawienie "kłód poziomych"	kpl	1,00		
15	Zakup i ustawienie "drewnianej równoważni"	kpl	1,00		
16	Zakup i ustawienie "drewnianych poręczy"	kpl	1,00		
17	Zakup i ustawienie "drewnianych drabinek"	kpl	1,00		
18	Zakup i ustawienie "ślalomu z drewnianych pachotków"	kpl	1,00		
19	Zakup i ustawienie "drewnianych drążków"	kpl	1,00		
20	Zakup i ustawienie "drewniane szczudła"	kpl	1,00		
21	Zakup i ustawienie "skocznia pozioma w dal"	kpl	1,00		
22	Zakup i ustawienie drewnianych śmietników poj. 160 l	kpl	12,00		
23	Zakup i ustawienie "stelaż drewniany pod grę terenową z panelem edukacyjnym 120x225cm"	kpl	1,00		
24	Zakup i ustawienie "drewniany ławostół z bali"	kpl	3,00		
25	Zakup i ustawienie "drewniane ławki z bali przy palenisku"	kpl	8,00		
26	Zakup i ustawienie "dwustronny stelaż drewniany pod tablice o wym. 100x75 cm"	kpl	11,00		

"Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej"

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
27	Zakup i ustawienie "drewniany stojak na rowery"	kpl	2,00		
28	Zakup i ustawienie "drewniana ławka z bali"	kpl	10,00		
29	Zakup i ustawienie "drogowskazu drewnianego"	kpl	2,00		
30	Zakup i ustawienie "ławostół z bali z zadaszeniem"	kpl	1,00		
31	Zakup i ustawienie "wiaty drewnianej"	kpl	1,00		
32	Wykonanie ogrodzenia drewnianego w rozstawie słupków co 2 m i 3 rzędami belek poziomych	m	111,00		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

"Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej"

Nr	Opis robót
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	1.3 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie dróg Nr ST: 01.03.04
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. POBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie gruntowe Nr ST: 05.01.00
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	6. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	6.1 Ustawienie krawężników kamiennych Nr ST: 08.01.02a
	7. INNE ROBOTY Nr ST: 10.00.00
	7.1 Elementy małej architektury Nr ST: 10.06.02