
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa boiska sportowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Długa, Mierzyn 72-006, Dz. nr dz. nr 258/2 obręb 0010 Mierzun 3, Gmina Dobra, Powiat Policki
INWESTOR : Gmina Dobra Szczecińska
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gawel Biedunkiewicz (Architektura)
DATA OPRACOWANIA : 05.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uwaga! Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Oferent jest zobowiązany zweryfikować charakter, jakość i ilość robót w oparciu o wizję lokalną, dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem robót, pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty ziemne			
2	KNR-W 2-01 d.2 0201-11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		4800	m ³	4800.000	
				RAZEM	4800.000
3	KNR 4-01 d.2 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		600	m ³	600.000	
				RAZEM	600.000
4	d.2 kalk. własna	Koszty utylizacji gruntu	m ³		
		600	m ³	600.000	
				RAZEM	600.000
5	KNR 2-31 d.2 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		6000	m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
6	KNR 2-31 d.2 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność= 50 cm	m ²		
		6000	m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
7	KNR 2-01 d.2 0510-02 analogia	Wytworzenie ziemi urodzajnej przez humusowanie wraz z obsianiem trawą	m ²		
		6000	m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
8	KNR AT-04 d.2 0101-01 analogia	Ułożenie siatki PE przeciw kretom -wymiar oczka 15 x15 mm	m ²		
		6000	m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
9	KNR 2-21 d.2 0408-02 analogia	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem. Dostawa i ułożenie trawy w rolce z nawożeniem	m ²		
		6000	m ²	6000.000	
				RAZEM	6000.000
3		Zagospodarowanie terenu			
10	KNR 2-31 d.3 0706-02 analogia	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych - BOIS-KO DO PIŁKI NOŻNEJ	m ²		
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
11	KNR 2-23 d.3 0310-07 analogia	Ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000