

**Kosztorys ofertowy nr 1 na zadanie: „Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej”  
Budowa drogi gminnej ul. Jodłowa 1**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Razem netto
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,030		
2	Karczowanie pni drzew pozostałych po wycince o śr 10-35 cm wraz z zasypaniem dołów oraz wywozem karczwy na skład Wykonawcy	szt	0,000		
3	Karczowanie pni drzew pozostałych po wycince o śr 36-55 cm wraz z zasypaniem dołów oraz wywozem karczwy na skład Wykonawcy	szt	0,000		
4	Karczowanie krzaków i poszycia z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	ha	0,000		
5	Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30 cm z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	0,000		
6	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce	m2	0,000		
7	Rozbiórka krawężników betonowych	m	0,000		
8	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	0,000		
9	Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	0,000		
10	Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110 SRS	m	0,000		
11	Regulacja pionowa studz. Telefonicznych z wymianą na studnie i pokrywy klasy D	szt	6,000		
12	Wykonanie zabezpieczenia kablow. Linii telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi	m	0,000		
13	Regulacja pion. Zaworów wodociągowych, hydrantów	szt	17,000		
14	Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	10,000		
15	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej wraz z wymianą na włazy klasy D	szt	13,000		
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
16	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat I-IV z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	9,000		
17	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. Kat III-IV uzyskanego z wykopu do 1 km (poprzecznego)	m3	10,000		
18	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem	m3	0,000		
<b>ODWODNIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
19	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,030		
20	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobki sam. Samowół do 1 km w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka o, 25 m3 grunt kat I-III spycharka 55KW	m3	2,000		
21	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-o,25 m3, głębokość do 3m, kategoria gruntu III	m3	98,000		
22	Zасыpywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyków obiektowych, spycharkami, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu I-II - wykonanie podsypki	m3	3,000		
23	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk fi 200mm	m	7,400		
24	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, fi 1000 mm głębokość 3m analogia studnie w rowach	szt	2,000		
25	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	1,000		
26	Zасыpywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyków obiektowych, spycharkami, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu I-II - wykonanie obsypki	m3	4,800		
27	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, fi 1000 mm głębokość 3m analogia montaż zbiorników komór drenażowych	szt	14,000		
28	Kanały z rur typu PCV łączone na wcisk fi 110mm i analogia odpowietrzenie komór	szt	4,000		
29	Zасыpywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyków obiektowych, spycharkami, grubość w stanie luźnym 40 cm, kategoria- warstwa rozsączająca i zasypowa komór drenażowych	m3	31,370		
30	Zасыpywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyków obiektowych, spycharkami, grubość w stanie luźnym 40 cm, kategoria gruntu I-II	m3	10,500		
<b>PODBUDOWY</b>					
31	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun kat. I-V o głębokości 10 cm -G1	m2	0,000		
32	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa górna grubości 10 cm	m2	740,000		
33	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa dolna grubości 15 cm	m2	0,000		

<b>NAWIERZCHNIE</b>					
34	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ( dwuteowa, szara, pełna) gr 8 cm na podsypce cem-piask spoinowanej piaskiem	m2	507,400		
35	Wykonanie nawierzchni progów płytowych z kostki brukowej betonowej ( prostokątna, czerwona) gr 8 cm na podsypce cem-piask spoinowanej piaskiem	m2	25,000		
36	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ( EKO, szara, ażurowa) gr 8 cm na podsypce piaskowej	m2	1788,000		
<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
37	Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5 cm	m2	795,500		
<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU</b>					
38	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	6,000		
39	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A,B,C,D) - folia odblaskowa II generacji	szt	7,000		
40	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu U,T) - folia odblaskowa II generacji	szt	2,000		
<b>ELEMENTY ULIC</b>					
41	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu c12/15, na podsypce cem-piask gr 5 cm	m	20,000		
42	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu c12/15, na podsypce cem-piask gr 5 cm	m	33,500		
43	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z oporem	m	31,000		
<b>POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</b>					
44	Pomiar powykonawczy	km	0,43		
45	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm, profilowanie i zagęszczenie	m3	2,900		
46	Przełożenie chodnika z kostki betonowej na podsypce cem.-piaskowej	m2	19,500		
47	Regulacja krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu c12/15, na podsypce cem-piask gr 5 cm	m	38,500		

Suma netto	
VAT	
Suma brutto	