
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wolnostojącego budynku świetlicy środowiskowej z zewnętrznymi instalacjami: gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami zagospodarowania terenu

ADRES INWESTYCJI : BUK - gmina Dobra

INWESTOR : Gmina Dobra

ADRES INWESTORA : 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16A

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ewa Nowakowska - upraw. bud. 51/Sz/2002

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	CPV 45233200-1 Zagospodarowanie terenu	1	12

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	CPV 45233200-1 Zagospodarowanie terenu			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm			
	0101-02	11.50*9.50+3.0*6.0+4.0*3.80	m ²	142.450	
				RAZEM	142.450
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-02	nawierzchni w gruncie kat. III-IV			
		poz.1	m ²	142.450	
				RAZEM	142.450
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości	m ²		
d.1	0105-03	warstwy po zagęszczeniu			
	0105-04	poz.2	m ²	142.450	
				RAZEM	142.450
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-05				
	0114-06	poz.2	m ²	142.450	
				RAZEM	142.450
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.1	0105-07	grubości warstwy po zagęszczeniu			
		poz.2	m ²	142.450	
				RAZEM	142.450
6	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej	m ²		
d.1	231 0511-01	gr. 8 cm			
		poz.2	m ²	142.450	
				RAZEM	142.450
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	(0.15*0.15)*poz.9	m ³	1.249	
				RAZEM	1.249
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 2 cm grubości	m ²		
d.1	0105-03	warstwy po zagęszczeniu			
		0.15*0.20*poz.9	m ²	1.665	
				RAZEM	1.665
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce	m		
d.1	0403-06	piaskowej			
		11.50+12.50+2.50+4.0+3.50+6.50+5.50+9.50	m	55.500	
				RAZEM	55.500
10	KNR-W 2-18	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
d.1	0219-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Wycena	Włączenie hydrantu do sieci miejskiej wodociągowej	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Wycena	Wykonanie obudowy śmietnika	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Cena do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 42, 5-work	t	0.0111		0.0111							
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.2536		1.2536							
3.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kl.III	m ³	0.0375		0.0375							
4.	Hydrant nadziemny fi 80 mm	szt	1.0000		1.0000							
5.	Kolano stopowe kołn.do hydrantu fi 80mm	szt	1.0000		1.0000							
6.	Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara	m ²	145.2990		145.2990							
7.	Krawężnik betonowy prostokątny najazdowy 15 x 22 cm	m	56.6100		56.6100							
8.	mieszanka betonowa	m ³	1.2990		1.2990							
9.	Obudowa do zasuw fi 80 mm	szt	1.0000		1.0000							
10.	piasek	m ³	5.5413		5.5413							
11.	piasek	m ³	0.0616		0.0616							
12.	Piasek zwykły	m ³	36.4001		36.4001							
13.	Skrzynki uliczne do hydrantów	szt.	1.0000		1.0000							
14.	Skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80 mm	szt.	1.0000		1.0000							
15.	Śruby stalowe średniokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	2.0400		2.0400							
16.	Tłuczeń, kam.łamany,sort.uziarn.31, 5-63mm	t	60.4273		60.4273							
17.	Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 80 mm	szt	5.0000		5.0000							
18.	Włączenie hydrantu do sieci miejskiej wodociągowej	kpl.	1.0000		1.0000							
19.	woda	m ³	0.7122		0.7122							
20.	Woda	m ³	5.3674		5.3674							
21.	woda	m ³	0.6410		0.6410							
22.	woda'	m ³	0.0030		0.0030							
23.	Wykonanie obudowy śmietnika	kpl.	1.0000		1.0000							
24.	Zasuwa klin. żel.sf. kołn.1,0MPa fi 80mm	szt	1.0000		1.0000							
25.	Zwężka żeliwna o śr. 80 mm	szt	1.0000		1.0000							
26.	Żwir sortowany	m ³	0.3800		0.3800							
27.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: