

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Budowa drogi gminnej ul. Jodłowa "1"

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,43		
	01.02.01. 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW	x	x	x	x
2		Karczowanie pni po wycince o śr. 10-35 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	6,00		
3		Karczowanie pni po wycince o śr. 36-55 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	1,00		
4		Karczowanie krzaków i podszycia z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	ha	0,06		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU WRAZ Z GRUNTEM UTWARDZONYM	x	x	x	x
5		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30cm z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	3234,00		
	01.02.04. 45111000-9	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
6		Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce	m2	101,00		
7		Rozbiórka krawężników betonowych	m	69,00		
8		Rozbórka obrzeży betonowych	m	20,00		
	01.03.02. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH	x	x	x	x
9		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	201,00		
10		Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110SRS	m	57,00		
	01.03.04. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH	x	x	x	x
11		Regulacja pionowa studz.telefonicznych z wymianą na studnie i pokrywy klasy D	szt	6,00		
12		Wykonanie zabezpieczenia kablow.linii telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi	m	65,00		
	01.03.05. 45232000-2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH	x	x	x	x
13		Regulacja pion.zaworów wodociągowych, hydrantów	szt	17,00		
	01.03.06. 45232000-2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH	x	x	x	x
14		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	10,00		
	01.03.08. 45231113-0	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	x	x	x	x
15		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z wymianą na włazy klasy D	szt	13,00		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	x	x	x	x
16		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	59,00		
	02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	x
17		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV uzyskanego z wykopu do 1 km (poprzeczne)	m3	49,00		
18		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem	m3	597,00		
	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.02.01. 45231300-8	KANALIZACJA DESZCZOWA	x	x	x	x
19		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,03		
20		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW	m3	2,00		
21		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25-m3, głębokość do 3-m, kategoria gruntu III	m3	98,00		
22		Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu I-II- wykonanie podsypki	m3	3,00		
23		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200-mm	m	7,40		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
24		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, głębokość 3-m- analogia studnie w rowach	szt	2,00		
25		Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	1,00		
26		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu I-II- wykonanie obsypki	m3	4,80		
27		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, głębokość 3-m- analogia montaż komór drenażowych	szt	18,00		
28		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-110-mm- analogia odpowietrzenie komór	szt	4,00		
29		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40-cm, kategoria - warstwa rozsączająca i zasypowa komór drenażowych	m3	31,37		
30		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40-cm, kategoria gruntu I-II	m3	10,50		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
31		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 10cm - G1	m2	2945,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
32		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa górna grubości 10cm	m2	2945,00		
33		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa dolna grubości 15cm	m2	2542,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIE KOSTKOWE	x	x	x	x
34		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (dwuteowa, szara, pełna) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	986,00		
35		Wykonanie nawierzchni progów płytowych z kostki brukowej betonowej (prostokątna, czerwona) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	25,00		
36		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (EKO, szara, ażurowa) gr. 8cm na podsypce piaskowej	m2	1934,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
37		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	795,50		
	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	x	x	x	x
	07.02.01. 45233290-8	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x	x	x
38		Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	6,00		
39		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D) - folia odblaskowa II generacji	szt	7,00		
40		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu U, T) - folia odblaskowa II generacji	szt	2,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	x	x	x	x
41		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	20,00		
42		Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	918,50		
	08.03.01. 45233000-9	OBREŻA BETONOWE	x	x	x	x
43		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oporem	m	576,00		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	GG 00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	x	x	x	x
44		Pomiar powykonawczy	km	0,43		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						