

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA

Budowa drogi gminnej ul. Jodłowa "2" (odc. 0+000 - 0+141)

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,14		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/ I DARNINY	x	x	x	x
2		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30cm z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	2082,00		
	01.03.02. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH	x	x	x	x
3		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	109,50		
4		Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110SRS	m	41,50		
	01.03.04. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH	x	x	x	x
5		Regulacja pionowa studz.telefonicznych z wymianą na studnie i pokrywy klasy D	szt	3,00		
6		Wykonanie zabezpieczenia kablow.linii telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi	m	30,00		
	01.03.05. 45232000-2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH	x	x	x	x
7		Regulacja pion.zaworów wodociągowych, hydrantów	szt	8,00		
	01.03.06. 45232000-2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH	x	x	x	x
8		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	3,00		
	01.03.08. 45231113-0	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	x	x	x	x
9		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z wymianą na włazy klasy D	szt	2,00		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	x	x	x	x
10		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	389,00		
	02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	x
11		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem	m3	179,00		
	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.02.01. 45231300-8	KANALIZACJA DESZCZOWA	x	x	x	x
12		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,01		
13		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25- m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55- kW	m3	3,36		
14		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15-0,25- m3, głębokość do 3- m, kategoria gruntu III	m3	33,00		
15		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30- cm, kategoria gruntu I-II- wykonanie podsypki	m3	0,50		
16		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200- mm	m	4,20		
17		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi- 1000- mm, głębokość 3- m- analogia studnie w rowach	szt	1,00		
18		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30- cm, kategoria gruntu I-II- wykonanie obsypki	m3	5,20		
19		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi- 1000- mm, głębokość 3- m- analogia montaż komór drenażowych	szt	4,00		
20		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-110- mm- analogia odpowietrzenie komór	szt	2,00		
21		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40- cm, kategoria - warstwa rozsączająca i zasypowa komór drenażowych	m3	17,87		
22		Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40- cm, kategoria gruntu I-II	m3	7,50		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
23		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 10cm - G1	m2	42,00		
24		Wykonanie koryta jak wyżej o głębokości 30cm - G3	m2	1428,00		
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE	x	x	x	x
25		Warstwa odcinająca grubości 25cm	m2	1428,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
26		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa górna grubości 10cm	m2	1470,00		
27		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa dolna grubości 15cm	m2	1428,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIE KOSTKOWE	x	x	x	x
28		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (dwuteowa, szara, pełna) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	521,00		
29		Wykonanie nawierzchni progów płytowych z kostki brukowej betonowej (prostokątna, czerwona) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	25,00		
30		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (EKO, szara, ażurowa) gr. 8cm na podsypce piaskowej	m2	845,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
31		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	344,00		
	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
	07.02.01. 45233290-8	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x	x	x
32		Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	2,00		
33		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D) - folia odblaskowa II generacji	szt	2,00		
34		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu U, T) - folia odblaskowa II generacji	szt	2,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	x	x	x	x
35		Ustawienie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	32,00		
36		Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	468,00		
	GG 00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	x	x	x	x
37		Pomiar powykonawczy	km	0,14		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						