

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA

Budowa chodnika w m. Grzeczpnica odcinek od hm 2+31.00 do hm 7+88.22

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,56		
	01.02.01. 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW	x	x	x	x
2		Karczowanie krzaków i podszycia z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	ha	0,18		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/ I DARNINY	x	x	x	x
3		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości <u>20cm</u> z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	2784,00		
	01.02.04. 45111000-9	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
4		Cięcie i rozebranie mechaniczne nawierzchni z miesz. min. - bitumicznych gr. <u>6cm</u> wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	63,00		
5		Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławami i transportem na skład Wykonawcy	m	16,00		
	45232000-2	PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH	x		x	x
6		Przebudowa nap. linii telekomunikacyjnych - przestawienie istniejących słupów	szt	1,00		
	45232000-2	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ	x	x	x	x
7		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00		
8		Regulacja pion. zwieńczeń zaworów wodociagowych, gazowych, hydrantów	szt	2,00		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	x	x	x	x
9		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	51,00		
	02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	x
10		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV uzyskanego z wykopu do 1 km (poprzeczne)	m3	51,00		
11		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem	m3	789,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
12		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości <u>10cm - G1</u>	m2	887,50		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
13		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości <u>10cm</u>	m2	751,00		
15		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości <u>20cm</u>	m2	166,50		
	04.07.01. 45233000-9	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	x	x	x	x
14		Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr. w-wy <u>7cm</u>	m2	31,50		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIE KOSTKOWE	x	x	x	x
15		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej beżfazowej (kolor szary) gr. <u>8cm</u> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	856,00		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	05.03.05. 45233000-9	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO	x	x	x	x
16		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna, gr. <u>5cm</u>	m2	31,50		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
17		Humus z obsianiem przy gr.humusu do <u>5cm</u>	m2	2307,00		
	06.03.01. 45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
18		Ścięcie i uzupełnienie poboczny na pełnej szerokości pobocza	m2	873,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	x	x	x	x
19		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	63,00		
20		Ustawienie krawężników betonowych drogowych łukowych max. R=5m o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	16,00		
	08.03.01. 45233000-9	OBRZEŻA BETONOWE	x	x	x	x
21		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oporem	m	1022,00		
	GG 00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	x	x	x	x
22		Pomiar powykonawczy	km	0,56		
					RAZEM (NETTO):	
					PODATEK VAT 23%:	
					RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)	