

## KOSZTORYS OFERTOWY

### ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA

Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Osiedlowej w m. Dobra

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.</b>	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,20		
	01.02.01. 45112000-5	<b>USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW</b>	x	x	x	x
2		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 10-35 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	14,00		
3		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 36-55 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	4,00		
4		Karczowanie krzaków i podszycia z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	ha	0,05		
	01.02.02. 45112000-5	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/ I DARNINY</b>	x	x	x	x
5		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości <b>20cm</b> z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	1300,00		
	01.02.04. 45111000-9	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>	x	x	x	x
6		Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych gr. <b>12-15cm</b> wraz z transportem na skład Wykonawcy	m2	750,00		
7		Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce	m2	3,00		
8		Rozbórka krawężników betonowych	m	80,00		
9		Rozbórka obrzeży betonowych	m	16,00		
10		Przesławienie elementów ogrodzeń przeszłowych wraz z fundamentami na granicę pasa drogowego	m	65,00		
11		Przesławienie elementów małej architektury	szt	3,00		
12		Rozebranie ław pod krawężniki	m3	12,00		
	01.03.02. 45232000-2	<b>PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH</b>	x	x	x	x
13		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	10,00		
14		Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110SRS	m	10,00		
	D.04.00.00.	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>	x	x	x	x
15		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości <b>25cm E2=50MPa</b> (dodatkowo po rozbiórkach i humusie)	m2	1594,00		
	04.04.02. 45233000-9	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>	x	x	x	x
16		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości <b>15cm</b>	m2	90,00		
17		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości <b>20cm</b>	m2	1504,00		
	04.05.01a. 45233000-9	<b>PODBUDOWA I ULEPSZ.PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM</b>	x	x	x	x
18		Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z gruntu stabilizowanego cementem gr. w-wy <b>15cm E2=80MPa</b> (C 3/4)	m2	1504,00		
	D.05.00.00.	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x
	05.03.23. 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>	x	x	x	x
19		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor szary) gr. <b>8cm</b> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	1430,00		
20		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) gr. <b>8cm</b> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	114,00		
21		Wykonanie nawierzchni progów płytowych z kostki brukowej betonowej (prostokątna, czerwona) gr. <b>8cm</b> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	50,00		
	D.06.00.00.	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	<b>UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY</b>	x	x	x	x
22		Humus z obsianiem przy gr.humusu do <b>5cm</b>	m2	1110,00		
	D-07.00.00.	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x	x	x

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>07.01.01. 45233290-8</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>	x	x	x	x
23		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	3,00		
	<b>07.02.01. 45233290-8</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>	x	x	x	x
24		Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	5,00		
25		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D) - folia odblaskowa II generacji	szt	10,00		
26		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu U, T) - folia odblaskowa II generacji	szt	8,00		
	<b>D.08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x	x	x
	<b>08.01.01. 45233000-9</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>	x	x	x	x
27		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce	m	46,00		
28		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	554,00		
	<b>08.03.01. 45233000-9</b>	<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>	x	x	x	x
29		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oporem	m	65,00		
		<b>POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</b>	x	x	x	x
30		Pomiar powykonawczy	km	0,20		
<b>RAZEM (NETTO):</b>						
<b>PODATEK VAT 23%:</b>						
<b>RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)</b>						