

PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Osiedlowej w m. Dobra

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.			
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,20	ul. Osiedlowa
	01.02.01. 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW			
2		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 10-35 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	14,00	pas drogowy ul. Osiedlowej
3		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 36-55 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	4,00	pas drogowy ul. Osiedlowej
4		Karczowanie krzaków i podszycia z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	ha	0,05	pas drogowy ul. Osiedlowej
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY			
5		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości <u>20cm</u> z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	1300,00	pod projektowany jezdnię, zjazdy, chodnik
	01.02.04. 45111000-9	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG			
6		Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych gr. <u>12-15cm</u> wraz z transportem na skład Wykonawcy	m2	750,00	istniejąca nawierzchnia ul. Osiedlowej
7		Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce	m2	3,00	chodnik na początku zatoki parkingowej
8		Rozbiórka krawężników betonowych	m	80,00	obramowania płyt betonowych i połączenie z pętlą autobusową
9		Rozbórka obrzeży betonowych	m	16,00	dojścia do budynków
10		Przestawienie elementów ogrodzeń przeszłowych wraz z fundamentami na granicę pasa drogowego	m	65,00	ogrodzenie placu zabaw
11		Przestawienie elementów małej architektury	szt	3,00	ślizgawki stalowe, stół betonowy
12		Rozebranie ław pod krawężniki	m3	12,00	zgodnie z lokalizacją krawężników
	01.03.02. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH			
13		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	10,00	kabel NN pod jezdnią
14		Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110SRS	m	10,00	kabel NN pod jezdnią
	D-04.00.00.	PODBUDOWY			
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z ODSPÓJENIEM GRUNTU, PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA			
15		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości <u>25cm E2=50MPa</u> (dodatkowa głębokość po rozbiórkach i zdjęciu humusu)	m2	1594,00	ul. Osiedlowa, zjazdy, zatoki, dojścia, głębokość po uprzednich rozbiórkach i zdjęciu humusu
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
16		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości <u>15cm</u>	m2	90,00	chodnik, dojścia
17		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości <u>20cm</u>	m2	1504,00	ul. Osiedlowa, zjazdy, zatoki parkingowe
	04.05.01a. 45233000-9	PODBUDOWA I ULEPSZ.PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM			
18		Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z gruntu stabilizowanego cementem gr. w-wy <u>15cm E2=80MPa</u> (C 3/4)	m2	1504,00	ul. Osiedlowa, zjazdy, zatoki parkingowe
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE			
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
19		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor szary) gr. <u>8cm</u> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	1430,00	jezdnie, chodniki, zatoki, dojścia
20		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy) gr. <u>8cm</u> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	114,00	zjazdy
21		Wykonanie nawierzchni progów płytowych z kostki brukowej betonowej (prostokątna, czerwona) gr. <u>8cm</u> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	50,00	progi zwalniające
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
	06.01.01. 45233000-9	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY			
22		Humus z obsianiem przy gr.humusu do <u>5cm</u>	m2	1110,00	pasy zieleni, pobocza
	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
	07.01.01. 45233290-8	OZNAKOWANIE POZIOME			
23		Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	3,00	zgodnie z projektem org. ruchu
	07.02.01. 45233290-8	OZNAKOWANIE PIONOWE			
24		Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	5,00	zgodnie z projektem org. ruchu
25		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D) - folia odblaskowa II generacji	szt	10,00	zgodnie z projektem org. ruchu
26		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu U, T) - folia odblaskowa II generacji	szt	8,00	zgodnie z projektem org. ruchu
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC			
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
27		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	46,00	zatoka parkingowa
28		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	554,00	obramowanie jezdni, zjazdów
	08.03.01. 45233000-9	OBRZEŻA BETONOWE			
29		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oporem	m	65,00	obramowanie chodnika
		POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH			
30		Pomiar powykonawczy	km	0,20	ul. Osiedlowa