

PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIERZYNIE

NAZWA ZADANIA	BUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIERZYNIE
AUTOR OPRACOWANIA	P&P ART NOVA SP. Z O.O.
ADRES	Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra
OBIEKT	Cmentarz Komunalny w Mierzynie
ADRES	Mierzyn Ul. Zgodna, gmina Dobra, powiat Police
DZIAŁKA	Nr działki: Mierzyn dz. nr 45/5 i 46 obręb 0009 Dobra
INWESTOR	Urząd Gminy Dobra
ADRES	72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

Podpisani na stronie tytułowej projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.20, ust 4 PB)

PROJEKTANCI:

lp		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	podpis
1	Architektura projektant wiodący	mgr inż. arch Joanna Piotrowicz	464/88/UW	

Data opracowania: 02 wrzesień 2015 r.

P&P Art Nova Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra, tel. 68 320 64 60, art-nova@wp.pl

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	str.3
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI	str.3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA	str.3
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	str.3
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY	str.5
5. PROJEKTOWANE OGRODZENIE	str.5
6. WYKONAWSTWO	str.5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA - RYS. NR P1	str.6
2. OGRODZENIE RYS. NR 1/4	str.7
3. "- " NR 2/4	str.8
4. "- " NR 3/4	str.9
5. "- " NR 4/4	str.10

OPIS DO PROJEKU BUDOWLANEGO

I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Mierzyn.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ▲ Wizja lokalna w terenie.
- ▲ Mapa do celów opiniodawczych udostępniona przez Starostwo Powiatowe w Policach . Licencja nr GK.6642.1844.2015_3211_CL1.
- ▲ Uzgodniona koncepcja ogrodzenia z Zamawiającym.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Obecnie teren cmentarza na działce nr 46 ogrodzony jest siatką drucianą na słupach betonowych. Działka nr 45/5 ogrodzona jest częściowo siatką.



Wejście główne wykonane jest z prętów stalowych z ozdobnymi grotami.



Ogrodzenie starej części cmentarza na działce 46 jest w bardzo złym stanie technicznym. Siatka jest skorodowana, z ubytkami w wielu miejscach. Korzenie drzew wysadzają słupy ogrodzenia.

Działka nr 46 w całości użytkowana jest jako czynny cmentarz. Działka nr 45/5 w części przylegającej do działki 46 zajęta jest przez groby. Pozostały teren stanowi nieużytek.

Wzdłuż ogrodzenia rośnie dużo drzew, są to głównie klony. Drzewa rosnące w obrębie projektowanego ogrodzenia stanowią samosiew. Cmentarz nie posiada jednolitej, zaprojektowanej formy zieleni.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia działki nr 46	6 092 m ²
Powierzchnia działki nr 45/5	20 004 m ²
Teren objęty ogrodzeniem	20 000 m ²
Długość ogrodzenia panelowego	651,3 m
Długość ogrodzenia „kutego”	29,6 m

5. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

Zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym koncepcją należy wykonać od frontu, po lewej stronie bramy głównej, ogrodzenie na słupkach stalowych z przęsłami wykonanymi indywidualnie z profili stalowych, ozdobionymi grotami na wzór istniejącej bramy i furtki. Pozostała część ogrodzenia cmentarza będzie wykonana z paneli systemowych o wysokości wraz z elementami podmurówki z elementów betonowych. Wysokość ogrodzenia ~196 cm. Słupki wtopione w fundament wykonany z pustaków szalunkowych filarów 22,5x22,5x25 cm zalewanych betonem C16/20. Głębokość fundamentu min. 80 cm.

6. WYKONAWSTWO

Należy wytyczyć geodezyjnie linię ogrodzenia, a następnie sprawdzić ewentualną kolizję z istniejącymi drzewami. Drzewa kolidujące z ogrodzeniem można wyciąć w uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie zezwolenia uzyskanego na drodze postępowania administracyjnego. Drzewa, które nie będą wycinane należy ominąć.

Przed przystąpieniem do wykonania paneli należy sprawdzić i ustalić odpowiednio do sytuacji :

- liczbę paneli pełnych,
- wymiary paneli zamykających,
- długości słupków na odcinkach ogrodzenia przebiegających po terenie nachylonym

Wszystkie elementy ogrodzenia muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Istniejące elementy ogrodzenia od ulicy Zgodnej : bramę i furtkę należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie

Panele do słupków należy mocować śrubami i zabezpieczyć przed demontażem przez zastosowanie nakrętek samozrywalnych. Panele oraz bramę malować w kolorze czarnym.

Podmurówkę należy wykonać z prefabrykatów betonowych, fundamenty słupków z pustaków filarów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.) budowa ogrodzenia do wysokości 220 cm nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.