

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dobrej
ADRES INWESTYCJI : Mierzyn ul. Zgodna, gmina Dobra powiat Police, nr działki: Mierzyn dz. nr 45/5 i 46 obręb 0009 Dobra
INWESTOR : Urząd Gminy Dobra
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.)

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze	1	5
2	Montaż ogrodzenia	6	14

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01 0113-03 kalk. własna	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	m		
			680,9	m	680,90	
					RAZEM	680,90
2	KNR 2-25 0307-04 kalk. własna	SST	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych wraz z fundamentami z wywiezieniem gruzu na wysypisko	m ²		
			720	m ²	720,00	
					RAZEM	720,00
3	d.1 wycena indywidualna	SST	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4	KNR-W 2-01 0109-04	SST	Ręczne karczowanie pasa terenu o szerokości 3 m w linii ogrodzenia	m ²		
			2042,7	m ²	2 042,70	
					RAZEM	2 042,70
5	KNR-W 2-01 0111-02	SST	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem w miejsce pozyskane przez Wykonawcę	m ²		
			2042,7	m ²	2 042,70	
					RAZEM	2 042,70
2			Montaż ogrodzenia			
6	KNR-W 2-01 0301-02	SST	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 5 km (kat. gruntu III)	m ³		
			23,45	m ³	23,45	
					RAZEM	23,45
7	d.2 wycena indywidualna	SST	Koszt składowania ziemi na wysypisku lub w miejscu Wykonawcy	m ³		
			23,45	m ³	23,45	
					RAZEM	23,45
8	KNR-W 2-02 0124-01	SST	Pustak szalunkowy filarowy o wymiarach 22,5x22,5 cm oraz wysokości 25 cm	m		
			443,2	m	443,20	
					RAZEM	443,20
9	KNNR 2 0106-02 z. sz. 5.5.	SST	Uzupełnienie pustaków szalunkowych betonem C16/20 - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu	m ³		
			17,73	m ³	17,73	
					RAZEM	17,73
10	d.2 wycena indywidualna	SST	Montaż podmurówki (deska betonowa gładka gr. 5,5 cm i wysokości h= 20-25 cm)	mb		
			649	mb	649,00	
					RAZEM	649,00
11	d.2 wycena indywidualna	SST	Montaż łączników betonowych pod słupki (łączniki przelotowe i narożne)	szt		
			526	szt	526,00	
					RAZEM	526,00
12	d.2 wycena indywidualna	SST	Montaż ogrodzenia systemowego panelowego (panele o szerokości 2500 mm i wysokości 1760 mm)	mb		
			649	mb	649,00	
					RAZEM	649,00
13	d.2 wycena indywidualna	SST	Montaż ogrodzenia wykonanego indywidualnie z profili zamkniętych od strony ul. Zgodnej (wejście do cmentarza)	mb		
			30	mb	30,00	
					RAZEM	30,00
14	KNR-W 4-01 1212-05	SST	Dwukrotne malowanie farbą olejną istniejącego ogrodzenia (brama i furtka) wraz z wcześniejszym oczyszczeniem	m ²		
			10	m ²	10,00	
					RAZEM	10,00