
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie oraz izolacja przeciwilgociowa ścian budynku Urzędu Gminy Dobra wraz z naprawą elementów schodów
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dobra, ul.Szczecińska 16a, nr działki 80/1 obręb Dobra 3
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : ul.Szczecińska 16A, Dobra
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.14+15.14	m m	30.280	
				RAZEM	30.280
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.8+7.8+8+7.69	m m	31.290	
				RAZEM	31.290
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 22.77	m ² m ²	22.770	
				RAZEM	22.770
4	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych -pilastra i daszku żelbetowego 2.1	m ³ m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 32	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR-W 2-02 d.1 1218-04 analogia	Parapety zewnętrzne-rozebranie 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR-W 2-17 d.1 0321-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż drabiny stalowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-01 d.1 1306-01 analogia	Demontaż krat stalowych 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
10	KNR 4-01 d.1 1306-02 analogia	Demontaż uchwytów flagowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 d.1 1306-02 analogia	Demontaż tablic urzędowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 9 d.1 1005-04	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNNR 9 d.1 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej 6.9*4	m m	27.600	
				RAZEM	27.600
15	KNR 4-01 d.1 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 2.1+15	m ³ m ³	17.100	
				RAZEM	17.100
16	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 2.1+15	m ³ m ³	17.100	
				RAZEM	17.100
2		Roboty przygotowawcze			
17	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 33.9	m ² m ²	33.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	33.900
18	KNR 0-17 d.2 2608-01 analogia	Oczyszczenie elewacji z luźnych resztek starego tynku i farby 14.87+(27.63-8.02)+3.75+(40.29-6.24)+(24.41-2.64)+(35.56-6.24)+(45.17-12.48) +50.10+18.50+67.21+3.1+12.78	m ² m ²	 307.750	
				RAZEM	307.750
3	Elewacja				
19	KNR 0-17 d.3 2608-02 analogia	Dezynfekcja grzybobójcza i przeciwko algom-środek do dezynfekcji Baumit Sanier Losung poz.18	m ² m ²	 307.750	
				RAZEM	307.750
20	KNR 0-17 d.3 2608-03	Gruntowanie preparatem Baumit Uni Primer poz.18	m ² m ²	 307.750	
				RAZEM	307.750
21	KNR 0-41 d.3 0115-02 analogia	Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi Swisspor Lambda MAX 0, 031 gr.14cm mocowanymi ciepłowodocielnymi poz.18	m ² m ²	 307.750	
				RAZEM	307.750
22	KNR 0-23 d.3 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 307.75*6	szt szt	 1846.500	
				RAZEM	1846.500
23	KNR 0-23 d.3 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.3cm (36.46-6.24)+(35.56-6.24)	m ² m ²	 59.540	
				RAZEM	59.540
24	KNR 0-23 d.3 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
25	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.18	m ² m ²	 307.750	
				RAZEM	307.750
26	KNR 0-23 d.3 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
27	KNR AT-31 d.3 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych PCV do boniowania (6.35+5.6+7.09)*5 +(3.4+5.69+7.08)	m m	 111.370	
				RAZEM	111.370
28	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 113.18	m m	 113.180	
				RAZEM	113.180
29	KNR AT-31 d.3 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych AL W 30 anodowane 1.17+6.32+6.52	m m	 14.010	
				RAZEM	14.010
30	KNR AT-31 d.3 0703-01	Montaż listwy początkowej (14.71+10.48)*2	m m	 50.380	
				RAZEM	50.380
31	KNR 0-23 d.3 0931-02	Tynk gładki boniowany Baumit CreativTop Trend+S+Fine efekt beton gruboziarnisty poz.23	m ² m ²	 59.540	
				RAZEM	59.540
32	KNR 0-23 d.3 0931-02	Tynk barwiony ze strukturą Baumit Fine,kolor kość słoniowa kolor 0017 13.26+17.44+70.81+70.75	m ² m ²	 172.260	
				RAZEM	172.260
33	KNR 0-23 d.3 0931-02	Tynk barwiony ze strukturą Baumit Mosaiktop kolor M325 63.33	m ² m ²	 63.330	
				RAZEM	63.330
34	KNR-W 2-02 d.3 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi Feldhaus kolor antarcytowo-szary Vasco Vulcano ścian 14.87+(27.63-8.02)+3.75	m ² m ²	 38.230	
				RAZEM	38.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 2-02 d.3 0921-02	Spoinowanie klinkieru zaprawą cementową barwioną	m ²		
		38.23	m ²	38.230	
				RAZEM	38.230
36	KNR 2-02 d.3 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		30.28	m	30.280	
				RAZEM	30.280
37	KNR 2-02 d.3 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		33.22	m	33.220	
				RAZEM	33.220
38	KNR 2-02 d.3 0508-09	Kolanka przy rynnach - z blachy tytanowo cynkowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z aluminium powlekane PVC kolor aluminium	m ²		
		22.71	m ²	22.710	
				RAZEM	22.710
40	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		307	m ²	307.000	
				RAZEM	307.000
4		Stolarka			
41	KNR 0-19 d.4 0931-08	Wymiana drzwi na drzwi automatycznie rozsuwane firma Beasme Frame aluminium profil aluminiowy kolor grafit RAL-K7 7016 2.3*2.12	m ²		
			m ²	4.876	
				RAZEM	4.876
42	KNR-W 2-02 d.4 0912-05	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 30 cm 2.05+2.05+2.10	m		
			m	6.200	
				RAZEM	6.200
43	KNR-W 2-02 d.4 1218-04 analogia	Parapety z blachy aluminiowej powlekanie PVC z kolorze aluminium długość 1m szer.25cm	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
5		Roboty remontowe			
44	KNR 2-02 d.5 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		6.1	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
45	KNR-W 2-02 d.5 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami-balustrada stalowa malowana proszkowo kolor grafit 2.94+0.92+0.48	m		
			m	4.340	
				RAZEM	4.340
46	KNR 2-02 d.5 1213-04	Drabina aluminiowa anodowana z koszem 8,28*0,55m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 5-08 d.5 0515-02	Montaż kinkiety zewnętrznego góra-dół-2szt, dół-1szt	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNNR 9 d.5 0601-02	Wymiana zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		27.6	m	27.600	
				RAZEM	27.600
49	KNNR 8 d.5 0313-07 analogia	Wymiana skrzynki gazowej na skrzynkę gazową nierdzewną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wejście do budynku			
50	KNR 0-19 d.6 1023-04 analogia	Montaż daszek Float z belka wsporczą na odcciągach stalowych	m ²		
		2.76	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
51	KNR 0-12II d.6 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą, np.ABC Schiefergrau 3.15*1.8	m ²		
			m ²	5.670	
				RAZEM	5.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.6	KNR 0-12II 1121-02 analogia	Stopnice z płytek ceramicznych na schodach wejściowych npABC stopnica prosta z kapinosem strukturalna 30x33x1,1 gat. I, antypoślizgowa R10-R11 0.33*3.15*9	m ² m ²	9.356	
				RAZEM	9.356
53 d.6	KNR 0-12II 1121-02 analogia	Podstopnice z płytek ceramicznych na schodach wejściowych np ABC podstopnicowa strukturalna 30x14,8x1,1 gat. I 0.148*3.15*9	m ² m ²	4.196	
				RAZEM	4.196
54 d.6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki gumowo-szczotkowa w ramie -wycena wkładu 2x60x40 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.6	KNR-W 2-02 20204-01 analogia	Listwa dylatacyjna w progu drzwi wejściowych 2.1	m m	2.100	
				RAZEM	2.100
56 d.6	analogia	Uchwyty flagowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57 d.6	analogia	Tablice urzędowe i godło państwowe(tablice-2szt i godło -1szt) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.6	KNR 4-01 1301-04	Skrócenie istniejącej balustardy ze stali nierdzewnej 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
7		Schody do piwnicy			
59 d.7	KNR 2-02 0905-01	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 3.9	m ² m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
60 d.7	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą, np.Hyperion Opoczno-schody piwniczne 57.20	m ² m ²	57.200	
				RAZEM	57.200
61 d.7	KNR 0-12II 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1.06+3.62	m m	4.680	
				RAZEM	4.680
62 d.7	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1.06+3.62	m m	4.680	
				RAZEM	4.680
63 d.7	KNNR 4 0219-01 analogia	Wpust Aco Gala z rusztem stalowym 30x30cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000