

PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa drogi w m. Mierzyn - ul. Zgodna

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
	03.03.01. 45231300-8	SĄCZKI PODŁUŻNE			
1		Sączki podłużne sr. 160mm z obsypką z kruszywa łamanego 16/63mm gr. 40cm zabezpieczone geowłókniną z podłączeniem do istniejącej studzienki ściekowej	m	100,00	drenaż z obsypką na odcinku od 0+220 - 0+320
	D-04.00.00.	PODBUDOWY			
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z ODSPOJENIEM GRUNTU, PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA			
2		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 70cm	m2	225,00	poszerzenie na łuku, zjazdu do posesji
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE			
3		Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20cm wraz z odseparowaniem geotkaniną 90kN/m	m2	63,00	poszerzenie na łuku
4		Warstwa odcinająca grubości 10cm	m2	63,00	poszerzenie na łuku
	45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
5		Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych 0.4kg/m2	m2	3185,00	skropienie warstwy z kruszywa łamanego
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
6		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości 15cm	m2	205,00	poszerzenie na łuku, podbudowa na zjazdach
7		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości 20cm	m2	215,00	poszerzenie na łuku, podbudowa na zjazdach
	45233000-9	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM			
8		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego poprzez usunięcie nadmiaru ze złożeniem na odkład	m3	60,00	wykonać obniżenie podbudowy na odcinku 0+000 - 0+115 do rzędnych umożliwiających wbudowanie masy bitumicznej na poziomie istniejącym
9		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym pozyskanym z odkładu	m3	60,00	uzupełnienie i profilowanie na całym odcinku z
10		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym #0/31,5mm z zakupem i dowozem	m3	59,00	jednoczesnym nadbudowaniem na odcinku od 0+360 - 0+500
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE			
	45233000-9	NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE			
11		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubości 7cm uzyskanego z przekruszenia skały litej	m2	38,00	poszerzenie na łuku
	05.03.06. 45233000-9	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA ZIMNO			
12		Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6cm z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	m2	3185,00	nawierzchnia na całym odcinku ul. Zgodnej
	05.03.08. 45233000-9	NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANE			
13		Powierzchniowe podwójne utwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną z zastosowaniem grysów 5/8mm i 2/5mm	m2	3185,00	nawierzchnia na całym odcinku ul. Zgodnej
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
	45233000-9	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY			
14		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	900,00	pobocza w zakresie 75cm od krawędzi jezdni
	45233000-9	SCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP			
15		Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym średnią grubością 10cm na pełnej szerokości pobocza	m2	900,00	pobocza w zakresie 75cm od krawędzi jezdni