

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa drogi w m. Mierzyn - ul. Zgodna

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.03.01. 45231300-8	SĄCZKI PODŁUŻNE	x	x	x	x
1		Sączki podłużne sr. 160mm z obsypką z kruszywa łamanego 16/63mm gr. 40cm zabezpieczone geowłókniną z podłączeniem do istniejącej studzienki ściekowej	m	100,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
2		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 70cm	m2	225,00		
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	x	x	x	x
3		Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20cm wraz z odseparowaniem geotkaniną 90kN/m	m2	63,00		
4		Warstwa odcinająca grubości 10cm	m2	63,00		
	45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	x
5		Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych 0.4kg/m2	m2	3185,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
6		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości 15cm	m2	205,00		
7		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości 20cm	m2	215,00		
	45233000-9	WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM	x	x	x	x
8		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego poprzez usunięcie nadmiaru ze złożeniem na odkład	m3	60,00		
9		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym pozyskanym z odkładu	m3	60,00		
10		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym #0/31,5mm z zakupem i dowozem	m3	59,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	45233000-9	NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE	x	x	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubości 7cm uzyskanego z przekruszenia skały litej	m2	38,00		
	05.03.06. 45233000-9	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA ZIMNO	x	x	x	x
12		Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6cm z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	m2	3185,00		
	05.03.08. 45233000-9	NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANE	x	x	x	x
13		Powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną z zastosowaniem grysów 5/8mm i 2/5mm	m2	3185,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
14		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	900,00		
	45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
15		Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym średnią grubością 10cm na pełnej szerokości pobocza	m2	900,00		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa drogi w m. Mierzyn - ul. Zgodna

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.03.01. 45231300-8	SĄCZKI PODŁUŻNE	x	x	x	x
1		Sączki podłużne sr. 160mm z obsypką z kruszywa łamanego 16/63mm gr. 40cm zabezpieczone geowłókniną z podłączeniem do istniejącej studzienki ściekowej	m	100,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
2		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 70cm	m2	225,00		
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	x	x	x	x
3		Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20cm wraz z odseparowaniem geotkaniną 90kN/m	m2	63,00		
4		Warstwa odcinająca grubości 10cm	m2	63,00		
	45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	x
5		Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych 0.4kg/m2	m2	3185,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
6		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości 15cm	m2	205,00		
7		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości 20cm	m2	215,00		
	45233000-9	WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM	x	x	x	x
8		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego poprzez usunięcie nadmiaru ze złożeniem na odkład	m3	60,00		
9		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym pozyskanym z odkładu	m3	60,00		
10		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym #0/31,5mm z zakupem i dowozem	m3	59,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	45233000-9	NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE	x	x	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubości 7cm uzyskanego z przekruszenia skały litej	m2	38,00		
	05.03.06. 45233000-9	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA ZIMNO	x	x	x	x
12		Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6cm z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	m2	3185,00		
	05.03.08. 45233000-9	NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANE	x	x	x	x
13		Powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną z zastosowaniem grysów 5/8mm i 2/5mm	m2	3185,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
14		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	900,00		
	45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
15		Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym średnią grubością 10cm na pełnej szerokości pobocza	m2	900,00		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa drogi w m. Mierzyn - ul. Zgodna

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.03.01. 45231300-8	SĄCZKI PODŁUŻNE	x	x	x	x
1		Sączki podłużne sr. 160mm z obsypką z kruszywa łamanego 16/63mm gr. 40cm zabezpieczone geowłókniną z podłączeniem do istniejącej studzienki ściekowej	m	100,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
2		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 70cm	m2	225,00		
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	x	x	x	x
3		Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20cm wraz z odseparowaniem geotkaniną 90kN/m	m2	63,00		
4		Warstwa odcinająca grubości 10cm	m2	63,00		
	45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	x
5		Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych 0.4kg/m2	m2	3185,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
6		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości 15cm	m2	205,00		
7		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości 20cm	m2	215,00		
	45233000-9	WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM	x	x	x	x
8		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego poprzez usunięcie nadmiaru ze złożeniem na odkład	m3	60,00		
9		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym pozyskanym z odkładu	m3	60,00		
10		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym #0/31,5mm z zakupem i dowozem	m3	59,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	45233000-9	NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE	x	x	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubości 7cm uzyskanego z przekruszenia skały litej	m2	38,00		
	05.03.06. 45233000-9	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA ZIMNO	x	x	x	x
12		Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6cm z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	m2	3185,00		
	05.03.08. 45233000-9	NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANE	x	x	x	x
13		Powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną z zastosowaniem grysów 5/8mm i 2/5mm	m2	3185,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
14		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	900,00		
	45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
15		Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym średnią grubością 10cm na pełnej szerokości pobocza	m2	900,00		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa drogi w m. Mierzyn - ul. Zgodna

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.03.01. 45231300-8	SĄCZKI PODŁUŻNE	x	x	x	x
1		Sączki podłużne sr. 160mm z obsypką z kruszywa łamanego 16/63mm gr. 40cm zabezpieczone geowłókniną z podłączeniem do istniejącej studzienki ściekowej	m	100,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
2		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 70cm	m2	225,00		
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	x	x	x	x
3		Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20cm wraz z odseparowaniem geotkaniną 90kN/m	m2	63,00		
4		Warstwa odcinająca grubości 10cm	m2	63,00		
	45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	x
5		Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych 0.4kg/m2	m2	3185,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
6		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości 15cm	m2	205,00		
7		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości 20cm	m2	215,00		
	45233000-9	WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM	x	x	x	x
8		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego poprzez usunięcie nadmiaru ze złożeniem na odkład	m3	60,00		
9		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym pozyskanym z odkładu	m3	60,00		
10		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym #0/31,5mm z zakupem i dowozem	m3	59,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	45233000-9	NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE	x	x	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubości 7cm uzyskanego z przekruszenia skały litej	m2	38,00		
	05.03.06. 45233000-9	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA ZIMNO	x	x	x	x
12		Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6cm z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	m2	3185,00		
	05.03.08. 45233000-9	NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANE	x	x	x	x
13		Powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną z zastosowaniem grysów 5/8mm i 2/5mm	m2	3185,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
14		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	900,00		
	45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
15		Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym średnią grubością 10cm na pełnej szerokości pobocza	m2	900,00		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Przebudowa drogi w m. Mierzyn - ul. Zgodna

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	03.03.01. 45231300-8	SĄCZKI PODŁUŻNE	x	x	x	x
1		Sączki podłużne sr. 160mm z obsypką z kruszywa łamanego 16/63mm gr. 40cm zabezpieczone geowłókniną z podłączeniem do istniejącej studzienki ściekowej	m	100,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
2		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 70cm	m2	225,00		
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	x	x	x	x
3		Warstwa odsączająca z pospółki grubości 20cm wraz z odseparowaniem geotkaniną 90kN/m	m2	63,00		
4		Warstwa odcinająca grubości 10cm	m2	63,00		
	45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	x
5		Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych 0.4kg/m2	m2	3185,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
6		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości 15cm	m2	205,00		
7		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości 20cm	m2	215,00		
	45233000-9	WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM	x	x	x	x
8		Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego poprzez usunięcie nadmiaru ze złożeniem na odkład	m3	60,00		
9		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym pozyskanym z odkładu	m3	60,00		
10		Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym #0/31,5mm z zakupem i dowozem	m3	59,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	45233000-9	NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE	x	x	x	x
11		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31.5mm grubości 7cm uzyskanego z przekruszenia skały litej	m2	38,00		
	05.03.06. 45233000-9	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA ZIMNO	x	x	x	x
12		Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6cm z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	m2	3185,00		
	05.03.08. 45233000-9	NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANE	x	x	x	x
13		Powierzchniowe podwójne utrwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną z zastosowaniem grysów 5/8mm i 2/5mm	m2	3185,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
14		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	900,00		
	45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
15		Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym średnią grubością 10cm na pełnej szerokości pobocza	m2	900,00		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						