

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA

Budowa chodnika w m. Grzeczpnica odcinek od hm 0+00.00 do hm 2+31.00

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,16		
	01.02.01. 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW	x	x	x	x
2		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 10-35 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	15,00		
3		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 36-55 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	2,00		
4		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. Ponad 55 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	3,00		
5		Karczowanie krzaków i podszycia z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	ha	0,18		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY	x	x	x	x
6		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20cm z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	413,00		
	01.02.04. 45111000-9	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
7		Rozebranie mechaniczne nawierzchni żwirowej gr. 15cm wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	179,00		
8		Cięcie i rozebranie mechaniczne nawierzchni z miesz. min. - bitumicznych gr. 6cm wraz transportem na skład Wykonawcy	m2	95,00		
9		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB gr. 12cm wraz ze złożeniem na działce nr 50/18 (droga wewnętrzna)	m2	45,00		
10		Rozbórka krawężników betonowych wraz z ławami i transportem na skład Wykonawcy	m	16,00		
	01.03.01. 45232200-4	PRZEBUDOWA NAPONIETRZYNYCH LINII ENERGETYCZNYCH	x	x	x	x
11		Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN	km	0,10		
12		Demontaż słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii naponietrzych NN z żerdzi wirowanych	sł.	2,00		
13		Demontaż przewodów izolowanych linii naponietrzej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x70+2x25 mm2	km	0,04		
14		Demontaż przewodów telefonicznych brązowych lub miedzianych podwójnych o rednicy 4 mm na trzonach umieszcz. na zewn.msc.poprzeczników lub hakach skonych	km	0,04		
15		Demontaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	2,00		
16		Demontaż uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6,00		
17		Regulacja zwisów przewodów o przekroju do 50 mm2 linii NN	km	0,10		
18		Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. 10.5-12 m linii naponietrzych NN z żerdzi wirowanych	sł.	2,00		
19		Montaż i stawianie słupów linii naponietrzej nn z żerdzi wirowanych - hak wieszakowy z uchwytem	szt.	2,00		
20		Montaż przewodów izolowanych linii naponietrzej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x70+2x25 mm2	km	0,04		
21		Zawieszanie przewodów brązowych lub miedzianych podwójnych o rednicy 4 mm na trzonach umieszcz. na zewn.msc.poprzeczników lub hakach skonych	km	0,04		
22		Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	2,00		
23		Mechaniczne pogrządzanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6,00		
24		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2,00		
25		Wykonanie operatu geodezyjnego	szt.	1,00		
26		Koszty wyłączenia linii	szt.	1,00		
27		Zajęcie jezdni i chodników drogi gminnej i powiatowej	szt.	1,00		
28		Przestawienie wraz z wymianą istniejącego słupa i oprawy oświetleniowej	m	1,00		
	45232000-2	PRZEBUDOWA NAPONIETRZYNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH	x	x	x	x
29		Przebudowa nap. linii telekomunikacyjnych - przestawienie istniejących słupów	szt	1,00		
	45232000-2	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ	x	x	x	x
30		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt	1,00		
31		Regulacja pion. zwieńczeń zaworów wodociagowych, gazowych, hydrantów	szt	3,00		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	x	x	x	x
32		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	10,00		
	02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	x
33		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV uzyskanego z wykopu do 1 km (poprzeczne)	m3	10,00		
34		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem	m3	10,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
35		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 10cm - G1	m2	687,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
36		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5m - w-wa górna grubości 10cm	m2	0,00		
37		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa dolna grubości 20cm	m2	687,00		
	04.07.01. 45233000-9	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO	x	x	x	x
38		Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr. w-wy 7cm	m2	95,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIE KOSTKOWE	x	x	x	x
39		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor szary) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	413,00		
40		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor grafitowy) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	179,00		
	05.03.05. 45233000-9	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO	x	x	x	x
41		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ściernalna, gr. 5cm	m2	95,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
42		Humus z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	279,00		
	06.03.01. 45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
43		Ścięcie i uzupełnienie poboczy na pełnej szerokości pobocza	m2	84,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	x	x	x	x
44		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	331,00		
45		Ustawienie krawężników betonowych drogowych łukowych max. R=5m o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	31,00		
	08.03.01. 45233000-9	OBRZEŻA BETONOWE	x	x	x	x
46		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oporem	m	304,00		
	GG 00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	x	x	x	x
47		Pomiar powykonawczy	km	0,16		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						