

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA

Budowa etapu 3 drogi gminnej od ul. Cynamonowej na Bezrzeczu

Lp.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,07		
	01.02.01. 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW	x	x	x	x
2		Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 10-35 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy	szt	4,00		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/ I DARNINY	x	x	x	x
3		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30cm z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	910,00		
	01.03.02. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH	x	x	x	x
4		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	20,00		
5		Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110SRS	m	20,00		
		PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH I GAZOWYCH	x	x	x	x
6		Zabezpieczenie istniejącego wodociągu, dwudzielną rurą osłonową stalową śr. DN 300mm	m	11,00		
7		Regulacja pion.zaworów wodociągowych, hydrantów	szt	3,00		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	x	x	x	x
8		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	444,00		
	02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	x
9		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem	m3	516,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
10		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 10cm	m2	543,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
11		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa górna grubości 20cm	m2	432,00		
	04.05.01. 45233000-9	PODBUDOWA I ULEPSZ.PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	x	x	x	x
12		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. w-wy 25cm (Rm=2.5MPa)	m2	432,00		
13		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. w-wy 15cm (Rm=1.5MPa)	m2	112,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIE KOSTKOWE	x	x	x	x
14		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szara) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	432,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE	x	x	x	x
15		Humus. z obsianiem przy gr.humusu do 5cm	m2	345,00		
	06.01.03. 45112000-5	UMOCNIENIE ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM LUB ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI	x	x	x	x
16		Umocnienie dna rowów brukowcem (obrzut kamienny)	m2	5,00		
	06.03.01. 45233000-9	ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP	x	x	x	x
17		Uzupełnienie poboczy poprzez umocnienie mieszanką optymalną grubości 10cm na pełnej szerokości pobocza	m2	130,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	x	x	x	x

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
18		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	143,00		
19		Ustawienie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x25cm na ławie betonowej z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	25,00		
	08.02.02. 45233000-9	CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH	x	x	x	x
20		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej w kol. szarym o gr. 8cm	m2	112,00		
	08.03.01. 45233000-9	OBRZEŻA BETONOWE	x	x	x	x
21		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z oporem	m	134,00		
	GG 00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	x	x	x	x
22		Pomiar powykonawczy	km	0,07		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						

(pieczęć firmowa i podpis Wykonawcy/Wykonawców)