

PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Budowa zatok parkingowych wzdłuż ul. Sportowej

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
	D.M.00.00. D-01.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOŚĆ.			
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,30	droga gminna - zatoki parkingowe
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY			
2		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości <u>20cm</u> z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	1200,00	pod projektowane zatoki parkingowe
	01.03.02. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH			
3		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną śr. 110mm	m	51,00	kabel NN w ul. Sportowej
4		Zabezpieczenie istniejącego kabla Wn rurą osłonową dwudzielną śr. 160mm	m	3,00	kabel WN w ul. Sportowej
5		Ułożenie dodatkowego przepustu typu śr. 160mm SRS	m	3,00	kabel WN w ul. Sportowej
	01.03.04. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH			
6		Wykonanie zabezpieczenia kablow.linii telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi HDPE śr. 83mm	m	170,00	w przypadku odkrycia kabli w miejscach przejść zatoką
	D-04.00.00.	PODBUDOWY			
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z ODSPOJENIEM GRUNTU, PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA			
7		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości <u>25cm</u>	m2	1328,00	pod projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi zatok i zjazdu
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA LUB ODCINAJĄCA			
8		Warstwa odsączająca o grubości <u>10cm</u>	m2	1154,00	pod projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi zatok i zjazdu
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
9		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa górna grubości <u>20cm</u>	m2	1328,00	konstrukcja zatok parkingowych, zjazdu, odtworzenie nawierzchni ul. Sportowej
	04.07.01. 45233000-9	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO			
10		Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P gr. w-wy <u>7cm</u>	m2	174,00	odtworzenie jezdni ul. Sportowej
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE			
	05.03.03. 45233000-9	NAWIERZCHNIE Z PŁYT BETONOWYCH			
11		Wykonanie nawierzchni z betonowych płyt otworowych gr. 10cm na podsypce piaskowej	m2	1124,00	zatoki parkingowe
	05.03.05. 45233000-9	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO			
12		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna, gr. <u>5cm</u>	m2	174,00	odtworzenie jezdni ul. Sportowej
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
13		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szara) gr. <u>8cm</u> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	30,00	zjazd indywidualny
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
	06.01.01. 45233000-9	UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE, HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE			
14		Humus. z obsianiem przy gr.humusu do <u>5cm</u>	m2	1124,00	wypełnienie zatok parkingowych
	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
	07.01.01. 45233290-8	OZNAKOWANIE POZIOME			
		materialami cienkowarstwowymi			
15		Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	25,00	zgodnie z projektem org. ruchu
	07.02.01. 45233290-8	OZNAKOWANIE PIONOWE			
16		Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	4,00	zgodnie z projektem org. ruchu

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
17		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D) - folia odblaskowa II generacji	szt	8,00	zgodnie z projektem org. ruchu
18		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu U, T) - folia odblaskowa II generacji	szt	4,00	zgodnie z projektem org. ruchu
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC			
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE			
19		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	711,00	obramowanie zatok parkingowych i zjazdu
	D-10.00.00.	INNE ROBOTY			
	GG 00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH			
20		Pomiar powykonawczy	km	0,30	droga gminna - zatoki parkingowe