

PRZEBUDOWA UL. MAGNOLII - ETAP VII  
3c. Przedmiar FIDIC bez wartości

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>A</b>		<b>DR - 01.01</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
A.1	Przyrównanie : KNNR 0001 0111-0100		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną  Krotność: 1,0000	km	0,0401		
A.2	KNR 0231 1406-0300		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe  Krotność: 1,0000	szt.	4,0000		
A.3	KNR 0231 1406-0400		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe  Krotność: 1,0000	szt.	6,0000		
<b>B</b>		<b>DR - 01.02</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
B.1	KNNR 0006 0806-0200		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej  Krotność: 1,0000	m	5,0000		
<b>C</b>		<b>DR- 04.01</b>	<b>PIESZO - JEZDNIA - koryta pod warstwy konstrukcyjne</b>				
C.1	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego  Krotność: 1,0000	m2	34,5000		
C.2	Przyrównanie : KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.40 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego  Krotność: 1,3300	m2	308,5000		
C.3	KNNR 0001 0221-0401	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczymi pow. 10-15 t. na odległość do 1 km lub na odkład, grunt kategorii III  Krotność: 1,0000	m3	133,7500		
C.4	KNNR 0001 0208-0202		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowład.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV  Krotność: 4,0000	m3	133,7500		
<b>D</b>		<b>DR - 06.01</b>	<b>PIESZO - JEZDNIE- krawężniki</b>				
D.1	Przyrównanie : KNNR 0006 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo piaskowej  Krotność: 1,0000	m	115,5000		
<b>E</b>		<b>DR - 06.02</b>	<b>PIESZO - JEZDNIE- obrzeża</b>				

E.1	KNNR 0006 0404-0300		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  Krotność: 1,0000	m	42,5000		
<b>F</b>			<b>PIESZO - JEZDNIE- podbudowy</b>				
F.1	Przyrównanie : KNNR 0006 0109-0100	DR-04.05	Warstwa odcinająca z gruntocementu Rm 2,5 MPa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  Krotność: 1,0000	m2	343,0000		
F.2	KNNR 0006 0113-0300	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm  Krotność: 1,0000	m2	308,5000		
F.3	KNNR 0006 0113-0400	DR-04.03	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm  Krotność: 1,0000	m2	34,5000		
<b>G</b>			<b>PIESZO - JEZDNIA - nawierzchnie</b>				
G.1	Przyrównanie : KNNR 0006 0502-0300	DR - 05.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem- PIESZO- JEZDNIA  Krotność: 1,0000	m2	308,5000		
G.2	Przyrównanie : KNR 0225 0407-0300		Budowa nawierzchni z płyt ażurowych betonowych grub. 8 cm , otwory wypełnione żwirem frakcji 8/16 mm  Krotność: 1,0000	m2	34,5000		
<b>H</b>			<b>ZJAZDY</b>				
H.1	Przyrównanie: KNNR 0006 0102-0500	DR -04.01	Koryta o głębokości 25 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii V, VI  Krotność: 1,2500	m2	8,5000		
H.2	KNNR 0001 0206-0401	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60m <sup>3</sup> , w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowład. 5-10t, na 1km, grunt I, III  Krotność: 1,0000	m3	2,1250		
H.3	KNNR 0001 0208-0201		Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowład. 5-10t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV  Krotność: 4,0000	m3	2,1250		
H.4	Przyrównanie : KNNR 0006 0109-0100	DR-04.05	Warstwa odcinająca z gruntocementu Rm 2,5 MPa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  Krotność: 1,0000	m2	8,5000		
H.5	KNNR 0006 0113-0300	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm  Krotność: 1,0000	m2	8,5000		

H.6	Przyrównanie: KNNR 0006 0502-0301	DR - 05.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  Krotność: 1,0000	m2	8,5000		
<b>I</b>			<b>ROBOTY INNE</b>				
I.1	Przyrównanie: KNNR 0006 0803-0800	DR - 01.02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej ( nawierzchnie na posesjach przy zjazdach )  Krotność: 1,0000	m2	12,0000		
I.2	KNNR 0006 0502-0201	DR - 05.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem ( KOSTKA Z ROZBIÓRKI )  Krotność: 1,0000	m2	12,0000		
<b>J</b>		<b>DR - 09.02</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
J.1	KNNR 0001 0501-0100		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III  Krotność: 1,0000	m2	20,0000		
J.2	KNR 0221 0211-0100		Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim ( humusu )  Krotność: 1,0000	ha	0,0020		
J.3	KNR 0221 0211-0200		Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim. dodatek za każdy następny 1 cm ( humusu ) - 6 cm  Krotność: 6,0000	ha	0,0020		
J.4	KNR 0221 0401-0100		Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia kat. gruntu I, II  Krotność: 1,0000	m2	20,0000		