

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA

Budowa drogi gminnej ul. Jodłowa "2" (odc. 0+141 - 0+295)

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01. 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.	x	x	x	x
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,15		
	01.02.02. 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/ I DARNINY	x	x	x	x
2		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30cm z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	1488,00		
	01.02.04. 45111000-9	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG	x	x	x	x
3		Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce	m2	84,00		
4		Rozbiórka krawężników betonowych	m	86,00		
	01.03.02. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH	x	x	x	x
5		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	71,50		
6		Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110SRS	m	8,50		
	01.03.04. 45232000-2	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH	x	x	x	x
7		Regulacja pionowa studz. telefonicznych z wymianą na studnie i pokrywy klasy D	szt	3,00		
8		Wykonanie zabezpieczenia kablow. linii telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi	m	37,00		
	01.03.05. 45232000-2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH	x	x	x	x
9		Regulacja pion. zaworów wodociągowych, hydrantów	szt	10,00		
	01.03.06. 45232000-2	PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH	x	x	x	x
10		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	3,00		
	01.03.08. 45231113-0	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	x	x	x	x
11		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z wymianą na włazy klasy D	szt	2,00		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.	x	x	x	x
12		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	314,00		
	02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW	x	x	x	x
13		Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. Kat. III-IV z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem	m3	91,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01. 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
14		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 10cm - G1	m2	37,00		
15		Wykonanie koryta jak wyżej o głębokości 30cm - G3	m2	1226,00		
	04.02.01. 45233000-9	WARSTWY ODSĄCAJĄCE I ODCINAJĄCE	x	x	x	x
16		Warstwa odcinająca grubości 25cm	m2	1226,00		
	04.04.02. 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	x	x	x	x
17		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa górna grubości 10cm	m2	1263,00		
18		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa dolna grubości 15cm	m2	1226,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.23. 45233000-9	NAWIERZCHNIE KOSTKOWE	x	x	x	x
19		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (dwuteowa, szara, pełna) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	524,00		
20		Wykonanie nawierzchni progów płytowych z kostki brukowej betonowej (prostokątna, czerwona) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	25,00		
21		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (EKO, szara, ażurowa) gr. 8cm na podsypce piaskowej	m2	714,00		
22		Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej	m2	65,00		

L.p.	Numer ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość poz. [zł]
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x	x	x
	06.01.01. 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY	x	x	x	x
23		Umocnienie skarpy prefabrykowaną płytą otworową 60x40x10cm	m2	16,00		
24		Humus z obsianiem przy gr.humusu do <u>5cm</u>	m2	284,90		
	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
	07.02.01. 45233290-8	OZNAKOWANIE PIONOWE	x	x	x	x
25		Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	4,00		
26		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D) - folia odblaskowa II generacji	szt	6,00		
27		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu U, T) - folia odblaskowa II generacji	szt	2,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01. 45233000-9	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	x	x	x	x
28		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	17,00		
29		Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm na lawie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	407,00		
	GG 00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	x	x	x	x
30		Pomiar powykonawczy	km	0,15		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT 23%:						
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)						