

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA**  
Budowa drogi gminnej ul. Jodłowa "2" (odc. 0+141 - 0+295)

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
	D-01.00.00.	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
	01.01.01. 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.</b>			
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,15	ul. Jodłowa "2"
	01.02.02. 45112000-5	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY</b>			
2		Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) grubości <b>30cm</b> z odwozem na odkład lub wywozem z budowy	m2	1488,00	jezdni, zjazdy, dojścia
	01.02.04. 45111000-9	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>			
3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce	m2	84,00	zjazdy, szrzyżowanie z ul. Poziomkową
4		Rozbiórka krawężników betonowych	m	86,00	zjazdy do przyległych działek
	01.03.02. 45232000-2	<b>PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH</b>			
5		Zabezpieczenie istniejącego kabla Nn rurą osłonową dwudzielną A110PS	m	71,50	kabel NN w ul. Jodłowa "2"
6		Ułożenie dodatkowego przepustu typu 110SRS	m	8,50	kabel NN w ul. Jodłowa "2"
	01.03.04. 45232000-2	<b>PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH</b>			
7		Regulacja pionowa studz.telefonicznych z wymianą na studnie i pokrywy klasy D	szt	3,00	pas drogowy - ul. Jodłowa "2"
8		Wykonanie zabezpieczenia kablow.linii telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi	m	37,00	pas drogowy - ul. Jodłowa "2"
	01.03.05. 45232000-2	<b>PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH</b>			
9		Regulacja pion.zaworów wodociągowych, hydrantów	szt	10,00	wodociąg w pasie drogowym
	01.03.06. 45232000-2	<b>PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH</b>			
10		Regulacja pionowa zaworów gazowych	szt	3,00	gazociąg w pasie drogowym ul. Jodłowa "2"
	01.03.08. 45231113-0	<b>PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
11		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z wymianą na włazy klasy D	szt	2,00	kan. sanitarna w pasie drogowym ul. Jodłowa "2"
	D-02.00.00.	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
	02.01.01. 45111200-0	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT.</b>			
12		Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład wykonawcy	m3	314,00	na odkład
	02.03.01. 45111200-0	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>			
13		Wykonanie nasypów machanicznie z gr. Kat. III-IV z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zagęszczeniem	m3	91,00	z dokopu
	D-04.00.00.	<b>PODBUDOWY</b>			
	04.01.01. 45233000-9	<b>KORYTO WRAZ Z ODSPÓJENIEM GRUNTU, PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>			
14		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości <b>10cm - G1</b>	m2	37,00	dojścia - ul. Jodłowa "2"
15		Wykonanie koryta jak wyżej o głębokości <b>30cm - G3</b>	m2	1226,00	jezdni, zjazdy, dojścia, sięgacze - ul. Jodłowa "2"
	04.02.01. 45233000-9	<b>WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE</b>			
16		Warstwa odcinająca grubości <b>25cm</b>	m2	1226,00	jezdni, zjazdy, sięgacze - ul. Jodłowa "2"
	04.04.02. 45233000-9	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>			
17		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa górna grubości <b>10cm</b>	m2	1263,00	jezdni, zjazdy, dojścia, sięgacze - ul. Jodłowa "2"
18		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - w-wa dolna grubości <b>15cm</b>	m2	1226,00	jezdni, zjazdy, sięgacze - ul. Jodłowa "2"
	D-05.00.00.	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
	05.03.23. 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>			
19		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (dwuteowa, szara, pełna) gr. <b>8cm</b> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	524,00	pobocza utwardzone, zjazdy, dojścia

L.p.	Nr ST kod CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Rodzaj i lokalizacja robót
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
20		Wykonanie nawierzchni progów płytowych z kostki brukowej betonowej (prostokątna, czerwona) gr. <b>8cm</b> na podsypce cementowo - piaskowej spoinowanej piaskiem	m2	25,00	progi płytowe wraz z oznakowaniem poziomym P-25b z kostki betonowej (białej)
21		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (EKO, szara, ażurowa) gr. <b>8cm</b> na podsypce piaskowej	m2	714,00	część jezdni z nawierzchni umożliwiającej infiltrację wody opadowej
22		Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej	m2	65,00	istniejące zjazdy i dojsca
	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
	<b>06.01.01.</b> <b>45233000-9</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP I POBOCZY</b>			
23		Umocnienie skarpy prefabrykowaną płytą otworową 60x40x10cm	m2	16,00	ul. Jodłowa "2"
24		Humus z obsianiem przy gr.humusu do <b>5cm</b>	m2	284,90	pobocza, pas rozdziálu, skarpy w zakresie do granicy pasa drogowego
	<b>D-07.00.00.</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
	<b>07.02.01.</b> <b>45233290-8</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
25		Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami	szt	4,00	zgodnie z projektem org. ruchu
26		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D) - folia odblaskowa II generacji	szt	6,00	zgodnie z projektem org. ruchu
27		Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu U, T) - folia odblaskowa II generacji	szt	2,00	zgodnie z projektem org. ruchu
	<b>D-08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
	<b>08.01.01.</b> <b>45233000-9</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>			
28		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	17,00	skrzyżowania z ul. Poziomkową
29		Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	407,00	obramowanie jezdni, zjazdów, dojsć + zakończenie w 0+141
	<b>GG 00.12.01</b>	<b>POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</b>			
30		Pomiar powykonawczy	km	0,15	ul. Jodłowa "2"