

Przedmiar robót

Obiekt Budowa drogi publicznej do międzygminnego schroniska dla psów i kotów w miejscowości Dobra
Inwestor Gmina Dobra
Biuro kosztorysowe PROMAR Marcin Rybakiewicz

Sporządził Robert Mituta

Przeclaw 11.2011

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa drogi publicznej do międzygminnego schroniska dla psów i kotów w miejscowości Dobra

Nr	Nr ST	Kod CPV	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,340
	D-01.02.01		Usunięcie drzew lub krzaków		
	D-01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu		
2			Karczowanie krzaków (cała szerokość pasa drogowego)	ha	0,30
3			Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20cm z wywozem na odkład	m2	2.845,00
4			Karczowanie pni (średnica do 35cm)	szt	45,00
5			Karczowanie pni (średnica do 55cm)	szt	5,00
	D-01.02.04		Rozbiórka elementów dróg		
6			Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (jomb) grubości 14cm z transportem do 10km w miejsce wskazane przez inwestora		450,00
7			Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm	m2	45,000
	D-02.00.00	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
8			Roboty ziemne z transportem na placu budowy	m3	218,000
9			Roboty ziemne z transportem na odkład	m3	465,000
	D-02.03.01		Wykonanie nasypów		
10			Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym (materiał z wykopów)	m3	218,00
	D-04.00.00	45233340-4	PODBUDOWY		
	D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego		
11			Podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1.810,00
	D-05.00.00	45233120-6	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
12			Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary)	m2	1.810,000
	D-06.00.00	45112730-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.01.01		Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
13			Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm (humus z odzysku)	m2	2.214,000
	D-07.00.00	45233221-4	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.01.01		Oznakowanie poziome		
14			Linie ciągłe malowane mechanicznie	m2	2,50
	D-07.02.01		Oznakowanie pionowe		
15			Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	5,000
16			Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2	szt	5,00
	D-08.00.00	45233330	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01		Krawężniki betonowe		
17			Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	705,000