

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY LIPOWEJ**  
**W WOŁCZKOWIE**  
**ODCINEK : ZJAZD NA POSESJĘ 39-PRZYSTANEK AUTOBUSOWY**

**zakres:**

chodnik szer. 1,5 m,  
 skrzyżowania z ulicami,  
 zjazdy na posesję, zatoki  
 postojowe  
 krawężnik wzdłuż ulicy  
 trawniki

Nr. Poz.	Nr. ST	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,20
2	D-01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych z wywozem poza plac budowy	m2	250,00
3	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza plac budowy	m	310,00
4	D-01.02.04	Rozebranie jezdni z kruszywa grubości 10 cm z wywozem poza plac budowy	m2	390,00
5	D-01.02.01	Karczowanie gałęzi drzew i krzewów średniej gęstości z wywozem i spalaniem	m2	10,00
6	D-01.02.01	Przesadzenie drzew młodych z zaprawą dołów	szt	1,00

7	D-01.02.04	Demontaż i montaż wiaty przystankowej istniejącej	szt	1
8	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek wod-kan-telef	szt	8
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
9	D-04.01.01	Koryto gł. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu poza plac budowy	m2	329,00
10	D-04.01.01	Koryto gł. 40 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu poza plac budowy	m2	475,00
11	D-04.02.01	Wykonanie podsypki z piasku grubości 20 cm	m2	804,00
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	153,00
13	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	322,00
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
14	D-05.03.17	Wypełnienie szczelin przy krawędzi jezdni masą bitumiczną z wyrównaniem ręcznym krawędzi	t	5

15	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	55,00
16	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	420,00

	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
17	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie bet. z oporem B15, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	356,00
18	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	329,00
19	D-08.03.01	Obrzeża chodnikowe betonowe 6x20x100 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	308,00
	<b>D-09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
20	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem gr. 10 cm	m2	568,00