

KOSZTORYS OFERTOWY

Chodnik wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej
na części działki nr 220 ul.Szczecińska oraz 367
ul.Sportowa w m.Dobra - ETAP 1 od km 0+077.39 do ul.Sportowej

Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
		nazwa	ilość		
1	3	4	5	6	7
01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.01.	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.				
	Odtworzenie dróg w terenie równinnym	km	0.28		
01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW				
	Karczowanie krzaków i podszycia	ha	0.02		
01.02.02.	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY				
	Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm z wywozem na odkład	m2	1,150.00		
01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
	> krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej	m	16.00		
	> peron z kostki betonowej Polbruk gr.8cm	m2	10.00		
	> nawierzchni bitumicznej gr.10cm	m2	6.00		
	> podbudowy z tłucznia gr.15cm	m2	6.00		
	> słupków do znaków drogowych	szt	2.00		
	Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych	szt	2.00		
02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
02.01.01.	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
	> z transp. urobku na nasyp	m3	47.60		
02.03.01.	WYKONANIE NASYPÓW				
	> mech. z gruntu uzyskanego z wykopu	m3	47.60		
	> mech. z gruntu uzyskanego z dokopu	m3	23.00		
03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
03.02.01.	KANALIZACJA DESZCZOWA				
	Wykonanie przykanalika PCW średnicy 16 cm	m	6.00		
	Wykonanie studzienek ściekowych śr. 50 cm	szt	1.00		
	Regulacja pion.studzienki ściekowej	szt	1.00		
04.00.00.	PODBUDOWY				
04.04.02.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
	W-wa grubości 15 cm	m2	115.00		
	W-wa grubości 20 cm	m2	6.00		
05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
05.03.15	REMONT CZĄSTKOWY MASĄ NA GORĄCO WYTWARZANĄ W OTACZARCE				
	Wykonanie remontu cząstkowego krawędzi drogi	Mg	8.80		
06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.01.01.	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW				
	Humus. z obsianiem przy gr. humusu 5 cm	m2	495.00		

Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. zł,-	Wartość zł,-
		nazwa	ilość		
1	3	4	5	6	7
07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
07.01.01.	OZNAKOWANIE POZIOME				
	> materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe	m2	14.40		
	> j.w. - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	40.00		
07.02.01.	OZNAKOWANIE PIONOWE				
	Przestawienie słupka znaku istniejącego	szt	2.00		
	Przymocowanie tarcz znaków z przestawienia istn.	szt	2.00		
	Ustawienie słupków z rur stal. dla znaków drogowych	szt	6.00		
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków	szt	6.00		
07.06.02.	URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE RUCH PIESZYCH				
	>barierki łańcuchowe , słupki stalowe rozstaw 1,5m	m	7.50		
08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
08.01.01.	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
	> o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i ściekiem	m	51.00		
	> o wym. 15x30 cm na ławie betonowej bez oporu (obniżone bez ścieku)	m	12.00		
	> o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (obniżone na przejściu dla pieszych i zjazdach w ciągu ścieku)	m	14.00		
	> o wym. 12x25 cm na ławie betonowej bez oporu (oporniki zjazdów)	m	105.00		
08.02.02.	CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
	> z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (szarej), układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 3 cm	m2	388.00		
08.03.01.	OBRZEŻA BETONOWE				
	> o wym. 20x6 cm, na ławie żwirowej	m	431.00		
08.04.01.	WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM				
	> z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (czerwonej), układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 3 cm	m2	115.00		
08.05.03	ŚCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ				
	>ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki kamiennej wys.10cm	m	67.00		
				Cena Netto	
				VAT	
				Cena Brutto	

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Dobra, dnia