

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY SŁONECZNEJ W
ODCINEK DŁ. 435 M: ZJAZD NA DZIAŁKĘ 489/2 - KONIEC ULICY

zakres: kanalizacja deszczowa
śr.400 od studni S1 do
studni S8 z drenażem śr.
110
chodnik szer. 1,5 m,
skrzyżowania z ulicami,
zjazdu na posesję
krawężnik wzdłuż ulicy
zasypanie rowów i trawniki

Nr. Poz.	Nr. ST	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych	km	0,44
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 6 cm z rozkruszeniem, wkorzystaniem i transportem na placu budowy	m2	320,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wywozem poza plac budowy	m2	15,00
4	D-01.02.04	Rozebranie przepustów betonowych ze ściankami z wywozem poza plac budowy	m	108,00
5	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 z wywozem poza plac budowy	m	15,00
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiału z rozbiórki poza plac budowy	m	20,00

7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej z wywozem na terenie budowy	m2	10,00
8	D-01.02.04	Rozbiórka i ponowny montaż wiaty przystankowej	szt	1,00
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową z wywiezieniem materiałów z rozbiórki poza plac budowy	m	4,00
10	D-01.02.04	Rozebranie podudowy i poboczy z kruszywa grubości 10 cm z wykorzystaniem i transportem na terenie budowy	m2	535,00
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU		
11	D-03.02.01 / D-02.00.01 /D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechaniczne z transportem urobku na nasyp samochodami w obrębie placu budowy	m3	979,00
12	D-03.02.01	Wykonanie podsypki z piasku grubości 20 cm	m3	87,00
13	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych z kregów betonowych śr.1000 mm z izolacją	szt	8,00
14	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji drenażowej z rur karbowanych drenarskich sr. 113 mm, z otworami i filtrem z włókna kokosowego z odwodnieniem i umocnieniem wykopu	m	340,00
15	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV śr.200 mm z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacją i próbą wodną	m	10,00

16	D-03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV śr.400 mm z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacją i próbą wodną	m	430,00
17	D-03.02.01	Wykonanie wpustów deszczowych z kregów betonowych śr.500 mm z osadnikiem, elementami przyłączeniowymi, pierścieniem redukcyjnym, izolacją,	szt	5,00
18	D-03.02.01	Obsypanie piaskiem rur na wys. 30 cm i zagęszczenie obsypki	m3	71,00
19	D-03.02.01 / D-02.00.01 /D-02.01.01	Zasypanie wykopów mechaniczne z zagęszczeniem, załadowaniem i transportem urobku samochodami z terenu budowy	m3	979,00
20	D-03.02.01 / D-02.00.01 /D-02.01.01	Zasypanie wykopów mechaniczne z zagęszczeniem, załadowaniem i transportem urobku samochodami spoza terenu budowy	m3	450,00
21	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek wod-kan-telef	szt	14
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
22	D-04.01.01	Koryto gł. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu na terenie budowy	m2	565,00

23	D-04.01.01	Koryto gł. 40 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu na terenie budowy	m2	416,00
24	D-04.02.01	Wykonanie podsypki z piasku grubości 20 cm	m2	981,00
25	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI DLA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH	m2	80,00
26	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI DLA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH	m2	225,00
27	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - ZATOKA AUTOBUSOWA	m2	111,00
28	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - ZATOKA AUTOBUSOWA	m2	111,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
29	D-05.03.17	Wypełnienie szczelin przy krawędzi jezdni masą bitumiczną z wyrównaniem ręcznym krawędzi	t	5

30	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	416,00
----	------------	---	----	--------

	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
31	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie bet. z oporem B15, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	663,00
32	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask gr 3 cm	m2	565,00
33	D-08.03.01	Obrzeża chodnikowe betonowe 6x20x100 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	650,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
34	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem gr. 10 cm	m2	1180,00