

PRZEBUDOWA ULICY GMINNEJ - UL. NOWOWIEJSKIEJ W BEZRZECZU

Przedmiar FIDIC

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	KNNR 0001 0111- 0100	DR - 01. 01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym  Krotność: 1,0000	km	0,89094		
2	KNNR 0001 0218- 0200	DR - 02. 01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km,kategoria gruntu III, IV  Krotność: 1,0000	100 m2	61,3470		
3	KNR 0231 1406- 0300		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe  Krotność: 1,0000	szt.	18,0000		
4	KNR 0231 1406- 0400		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe  Krotność: 1,0000	szt.	23,0000		
5	KNR 0231 1406- 0500		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne  Krotność: 1,0000	szt.	10,0000		
<b>PODBUDOWA - Pieszo - jezdnia</b>							
1	KNNR 0006 0101- 0301	DR - 04. 01	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego ( gł. 47 cm ) [ 4009,70 m2 + ( 890,94 m x0,15x2)]	100 m2	42,7698		

			Krotność: 1,5700				
2	KNNR 0001 0202- 0802		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowyl.od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV  Krotność: 1,0000	100 m3	20,1018		
3	KNNR 0001 0208- 0202		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowylad.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV ( na odl. do 5 km )  Krotność: 4,0000	100 m3	20,1018		
4	KNNR 0006 0104- 0100	DR - 04. 02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego  Krotność: 1,0000	100 m2	42,7698		
5	KNNR 0006 0113- 0300	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm  Krotność: 1,0000	100 m2	40,0970		
			ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI - Pieszo - jezdnia , zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne				
1	Analiza własna: KNNR 0006 0403- 0300	DR - 06. 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem ,na podsypce cementowo piaskowej  Krotność: 1,0000	100 m	17,8850		
2	Analiza własna:	DR - 06. 01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach	100 m	3,1000		

	KNNR 0006 0403- 0300		15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem ,na podsypce cementowo piaskowej  Krotność: 1,0000					
			NAWIERZCHNIA - Piezszo - jezdnia					
1	Analiza własna: KNNR 0006 0502- 0300	DR - 05.03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  Krotność: 1,0000	100 m2	40,0970			
			PODBUDOWA - zjazdy publiczne					
1	KNNR 0006 0101- 0301	DR - 04. 01	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego ( gł. 47 cm )  Krotność: 1,5700	100 m2	1,1800			
2	KNNR 0001 0202- 0802		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowyl.od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV  Krotność: 1,0000	100 m3	0,5546			
3	KNNR 0001 0208- 0202		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowylad.10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV ( na odl. do 5 km )  Krotność: 4,0000	100 m3	0,5546			

4	KNNR 0006 0104- 0100	DR - 04. 02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego  Krotność: 1,0000	100 m2	1,1800		
5	KNNR 0006 0113- 0300	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm  Krotność: 1,0000	100 m2	1,1800		
NAWIERZCHNIA- zjazdy publiczne							
1	Analiza własna: KNNR 0006 0502- 0401	DR - 05. 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  Krotność: 1,0000	100 m2	1,1800		
PODBUDOWA - zjazdy indywidualne							
1	KNNR 0006 0102- 0300	DR - 04. 01	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II do IV ( 37 cm )  Krotność: 1,0000	100 m2	1,9800		
2	KNNR 0001 0202- 0802		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> , z transportem urobku samochodami samowył. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV  Krotność: 1,0000	100 m <sup>3</sup>	0,5940		
3	KNNR 0001 0208- 0202		Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowył. 10-15t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV ( na	100 m <sup>3</sup>	0,5940		

			odl. do 5 km ) Krotność: 4,0000				
4	KNNR 0006 0104- 0100	DR - 04. 02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego  Krotność: 1,0000	100 m2	1,9800		
5	KNNR 0006 0113- 0100	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  Krotność: 1,0000	100 m2	1,9800		
NAWIERZCHNIA - zjazdy indywidualne							
1	Analiza własna: KNNR 0006 0502- 0401	DR - 05. 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  Krotność: 1,0000	100 m2	1,9800		
OBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW NN I TELEKOM.							
1	Analiza własna: KNNR 0006 0107- 0400		Podłoże z betonu B-10 pod nawierzchnie z kostki kamiennej  Krotność: 1,0000	m3	0,7500		
2	Analiza własna: KNNR 0006 0302- 0400		Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 4 cm, na podsypce cementowo piaskowej  Krotność: 1,0000	100 m2	0,0800		
ZIELEŃ DROGOWA - TRAWNIKI							
1	KNR 0221 0213- 0100	DR 09. 02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim  Krotność: 1,0000	ha	0,1850		
2	KNR	DR - 09. 02	Ręczne rozrzucanie ziemi	ha	0,1850		

	0221 0213- 0200		żyźnej lub kompostowej na terenie płaskim.dodatek za każdy następny 1 cm ( 3 cm )  Krotność: 3,0000				
3	KNR 0221 0401- 0100	DR - 09. 02	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia kat. gruntu I, II  Krotność: 1,0000	m2	1850,0000		