
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń klubu
ADRES INWESTYCJI : Woickowo ul Lipowa 13 dz. nr 231
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA : 72-003 Dobra ul. Graniczna 31
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12/2007


Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA


.....
12/2007

ZLECAJĄCY

.....

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 3.72*4.24*0.1	m ³ m ³	 1.577	 1.577
				RAZEM	1.577
2	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbi- cia ponad 5 m2 4.24*2*1.96 3.72*1.86*2 2.2*1.96*2	m ² m ² m ²	 16.621 13.838 8.624	 39.083
				RAZEM	39.083
3	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wa- piennej skrzystalizowanej lub cem -wap. o wilgotności do 15 % i grub. 41 cm 370	otw. otw.	 370.000	 370.000
				RAZEM	370.000
4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 4.24*3.72	m ² m ²	 15.773	 15.773
				RAZEM	15.773
5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 cokół w kotłowni 1.035*1.35*0.25	m ³ m ³	 0.349	 0.349
				RAZEM	0.349
6	KNR 0-29 0640-01 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 15.773	m ² m ²	 15.773	 15.773
				RAZEM	15.773
7	KNR 4-01 0619-03	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy uży- ciu szczotek stalowych 39.083	m ² m ²	 39.083	 39.083
				RAZEM	39.083
8	KNR 4-01 0619-09	Odrzymbianie stropów o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 15.77	m ² m ²	 15.770	 15.770
				RAZEM	15.770
9	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odrzymbianie stropów ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda smarowania 15.77	m ² m ²	 15.770	 15.770
				RAZEM	15.770
10	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzymbianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 39.083	m ² m ²	 39.083	 39.083
				RAZEM	39.083
11	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 39.083	m ² m ²	 39.083	 39.083
				RAZEM	39.083
12	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 15.77	m ² m ²	 15.770	 15.770
				RAZEM	15.770
13	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 39.083	m ² m ²	 39.083	 39.083
				RAZEM	39.083
14	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 15.77	m ² m ²	 15.770	 15.770
				RAZEM	15.770
15	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.1*0.5*7	m ² m ²	 3.850	 3.850
				RAZEM	3.850
16	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gład- kich bez gruntowania 15.77	m ² m ²	 15.770	 15.770
				RAZEM	15.770

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 7.4*0.1 (8.9+7+38.3+22.5+3.2+4+113.4+21.7+20.67+5.3+4.9)*0.1	m ³ m ³ m ³	 0.740 24.987	
				RAZEM	25.727
19	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (38.3+7+8.9+7.4)*0.07	m ³ m ³	 4.312	
				RAZEM	4.312
20	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 114.3 4.9 3.4	m ² m ² m ²	 114.300 4.900 3.400	
				RAZEM	122.600
21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 18.7+21.7+22.5+11.3+26.2+7.4	m ² m ²	 107.800	
				RAZEM	107.800
22	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 4.9+5.3+21.7+3.4+113.6+8.9+7.4+7+11.3+26.2	m ² m ²	 209.700	
				RAZEM	209.700
23	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (16.16+7.47+13)*2*1.0	m ² m ²	 73.260	
				RAZEM	73.260
24	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 209.7	m ² m ²	 209.700	
				RAZEM	209.700
25	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4*2.54 2.87*3.51 1.32*3.51 1.2*3.0 1.95*3.0	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.160 10.074 4.633 3.600 5.850	
				RAZEM	34.317
26	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 2.99*2*4.1 2.47*4.1	m ² m ² m ²	 24.518 10.127	
				RAZEM	34.645
27	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 1.62*1.73 1.52*1.73 0.9*1.88	m ² m ² m ² m ²	 2.803 2.630 1.692	
				RAZEM	7.125
28	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.9*1.96*0.39 1.64*0.4*0.39	m ³ m ³ m ³	 0.688 0.256	
				RAZEM	0.944
29	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 2.99*0.12*0.15*2 2.47*0.12*0.15	m ³ m ³ m ³	 0.108 0.044	
				RAZEM	0.152
30	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.5*0.16*0.25*4	m ³ m ³	 0.240	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.240
31	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.5*2*6	m m	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
32	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 4.13*3.79	m ² m ²	15.653	15.653
				RAZEM	15.653
33	KNR 4-01 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 15.653	m ² m ²	15.653	15.653
				RAZEM	15.653
34	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 15.653	m ² m ²	15.653	15.653
				RAZEM	15.653
35	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykie kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 15.653	m ² m ²	15.653	15.653
				RAZEM	15.653
36	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 9	szt. szt.	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
37	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 1.2*1.14*2 1.5*0.9	m ² m ² m ²	2.736 1.350	4.086
				RAZEM	4.086
38	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych (2.99+4.74+1.28)*4.37	m ² m ²	39.374	39.374
				RAZEM	39.374
39		Rozebranie boazeri z płyt 3.11*2 11.77*2*2+9.77*2*2	m ² m ² m ²	6.220 86.160	92.380
				RAZEM	92.380
40	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1.8*2*2.0 1.95*2*2	m ² m ² m ²	7.200 7.800	15.000
				RAZEM	15.000
41	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wejściowe fabrycznie wykończone kpl z ościeżnicą 0.9*2*4	m ² m ²	7.200	7.200
				RAZEM	7.200
42	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone kpl z ościeżnicą stalowa 0.8*2.00*3	m ² m ²	4.800	4.800
				RAZEM	4.800
43	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wejściowe fabrycznie wykończone kpl z ościeżnicą 0.8*2.0*2	m ² m ²	3.200	3.200
				RAZEM	3.200
44	KNR 2-02 1203-04 analogia	Drzwi stalowe do oszklenia o pow.ponad 2 m2 2.0*2.35	m ² m ²	4.700	4.700
				RAZEM	4.700
45	KNR 2-02 1203-03 analogia	Drzwi stalowe do oszklenia o pow.do 2 m2 1.0*2.1	m ² m ²	2.100	2.100

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 234.17	m ² m ²	 234.170	 234.170
				RAZEM	234.170
57	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 234.17	m ² m ²	 234.170	 234.170
				RAZEM	234.170
58	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 8.9+4+5.3+4.9	m ² m ²	 23.100	 23.100
				RAZEM	23.100
59	KNR-W 2-02 0840-04 analiza indywidualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 1.95*2*2.0 2.72*4*2 1.98*2*2.0 1.98*2*2.0 1.2*2*2.0 3.76*1.5 0.9*1.5 0.6*3*1.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7.800 21.760 7.920 7.920 4.800 5.640 1.350 2.700	 59.890
				RAZEM	59.890
60	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 11	szt szt	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
61	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 143.1 114.17	m ² m ² m ²	 143.100 114.170	 257.270
				RAZEM	257.270
62	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 496.43 75.48 -59.79	m ² m ² m ² m ²	 496.430 75.480 -59.790	 512.120
				RAZEM	512.120
63	KNR-W 4-01 0404-01 analogia	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria 11.77*1.215*2 9.77*1.215*2 3.11*1.215	m ² m ² m ² m ²	 28.601 23.741 3.779	 56.120
				RAZEM	56.120
64	KNR-W 4-01 0404-01 analogia	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem panel 11.77*0.3*2 9.77*0.3*2 3.11*0.3	m ² m ² m ² m ²	 7.062 5.862 0.933	 13.857
				RAZEM	13.857
65	cena zakładowa	Wykonanie schodów na podium 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
66	kalk. własna	wykonanie podłogi na podium 20.67	szt szt	 20.670	 20.670
				RAZEM	20.670
67	kalk. własna	Wyposażenie sanitariatów w oparcia dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
68	kalk. własna	Rozbiórka podsufitki z supremy	m ²		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		113.4	m ²	113.400	
				RAZEM	113.400
69	kalk. własna	Wzmocnienie konstrukcji stropu	m ²		
		11.77*12.88	m ²	151.598	
				RAZEM	151.598
70	KNR-W 2-02 2006-02 analiza indywidualna	okładziny OSB, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m ²		
		113.4	m ²	113.400	
				RAZEM	113.400
71	KNR-W 2-02 0612-03	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
72	KNR AT-09 0103-01 analogia	Paroizolacja układana na konstrukcji -	m ²		
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
73	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
74	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 4 235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
75	KNR AT-09 0101-05	Lacenie - rozstaw lat 35 cm	m ²		
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
76	KNR 4-01 0629-03	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania	m ²		
		300+235	m ²	535.000	
				RAZEM	535.000
77	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
78	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m ²		
		235	m ²	235.000	
				RAZEM	235.000
79	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
80	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
81	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m ²		
		11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
82	KNR-W 2-02 0517-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m ²		
		17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
83	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram.	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
84	KNR AT-09 0101-04	Lacenie - rozstaw lat 30 cm	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
85	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
		300	m ²	300.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	300.000
86	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
87	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 30.2 35	m m m	30.200 35.000	
				RAZEM	65.200
88	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 6*5.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
89		Montaż narożników ochronnych 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
90	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.72*1.0*2.6 0.38*0.45*2.6 0.72*1.0*1.5	m ³ m ³ m ³	1.872 0.445 1.080	
				RAZEM	3.397
91	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 6*4	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
92	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
93	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona 15.32*4	m ² m ²	61.280	
				RAZEM	61.280
94	KNR-W 2-02 0911-01 analogia	Tynki zewn. szlachetne szlifowane na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 16.16*0.6 13.79*0.6	m ² m ² m ²	9.696 8.274	
				RAZEM	17.970
95	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 62	m ³ m ³	62.000	
				RAZEM	62.000
96	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 62	m ³ m ³	62.000	
				RAZEM	62.000
97	cena zakładowa	Utylizacja Papy 235*0.04	m ³ m ³	9.400	
				RAZEM	9.400
98		Wymiana uszczelek w oknach istniejących 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3 m 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
100	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wys.1.5 m w ramach na słupkach stal.z rur o śr.70 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołów 2.02	m m	2.020	
				RAZEM	2.020
101	KNR 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl. kpl.	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000