

## PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY SŁONECZNEJ W WOŁCZKOWIE  
ODCINEK DŁ. 75 M: GRUSZKOWA (km 425,00) - ZJAZD NA DZIAŁKĘ 489/2

**zakres:** kanalizacja deszczowa do  
studni S1 i drenaż  
chodnik szer. 1,5 m,  
skrzyżowanie z  
ul.Gruszkową, zjazd na  
posesję  
krawężnik i remont wzdłuż  
krawędzi ulicy

| Nr. Poz. | Nr. ST            | Opis robót   | Jm | Ilość  |
|----------|-------------------|--|----|--------|
|          | <b>D-01.00.00</b> | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |    |        |
| 1        | D-01.01.01        | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych                              | km | 0,08   |
| 2        | D-01.02.02        | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu z ułożeniem w obrebie placu budowy                   | m2 | 350,00 |
| 3        | D-01.02.04        | Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 6 cm z wywozem poza plac budowy                                  | m2 | 20,00  |
| 4        | D-01.02.04        | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wywozem poza plac budowy                            | m2 | 50,00  |
| 5        | D-01.02.04        | Rozebranie przepustów betonowych z wywozem poza plac budowy  | m2 | 15,00  |
| 6        | D-01.02.04        | Rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową z wywiezieniem materiałów z rozbiórki poza plac budowy | m  | 15,00  |

|    |                   |   |     |        |
|----|-------------------|---|-----|--------|
| 7  | D-01.02.04        | Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm z wywozem poza teren budowy  | m2  | 70,00  |
|    | <b>D-03.00.00</b> | <b>ODWODNIENIE KORPUSU</b>  |     |        |
| 8  | D-03.02.01        | Wykonanie wykopów mechaniczne z odwodnieniem i umocnieniem wykopu z transportem urobku na nasyp samochodami w obrębie placu budowy                      | m3  | 315,00 |
| 9  | D-03.02.01        | Wykonanie podsypki z piasku grubości 10 cm  | m2  | 140,00 |
| 10 | D-03.02.01        | Wykonanie studni rewizyjnych z kregów betonowych śr.1000 mm z izolacją  | szt | 1,00   |
| 11 | D-03.02.01        | Wykonanie kanalizacji drenażowej z rur karbowanych drenarskich sr. 113 mm, z otworami i filtrem z włókna kokosowego z odwodnieniem i umocnieniem wykopu | m   | 72,00  |
| 12 | D-03.02.01        | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV śr.200 mm z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacją i próbą wodną  | m   | 6,00   |
| 13 | D-03.02.01        | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV śr.400 mm z odwodnieniem i umocnieniem wykopu, izolacją i próbą wodną  | m   | 70,00  |
| 14 | D-03.02.01        | Wykonanie wpustów deszczowych z kregów betonowych śr.500 mm z osadnikiem, elementami przyłączeniowymi, pierścieniem redukcyjnym, izolacją,              | szt | 2,00   |
| 15 | D-03.02.01        | Montaż osadnika cylindrycznego śr 2000 pionowego z polimerbetonu  | szt | 1,00   |

|    |                   |   |     |        |
|----|-------------------|---|-----|--------|
| 16 | D-03.02.01        | Montaż seperatora lamelowego typu Union 10/100 obmiar = 1stud.  | szt | 1,00   |
| 17 | D-03.02.01        | Wyloty i wloty betonowe kanalizacji deszczowej śr. 400  | szt | 3,00   |
| 18 | D-03.02.01        | Obsypanie piaskiem rur na wys. 30 cm i zagęszczenie obsypki   | m3  | 45,00  |
| 19 | D-03.02.01        | Czyszczenie rowu z namułu i materiału roślinnego  | m   | 100,00 |
| 20 | D-03.02.01        | Obudowa rowu z brukowca   | m2  | 2,00   |
| 21 | D-03.02.01        | Zasypanie wykopów mechaniczne z transportem urobku samochodami na terenie budowy  | m3  | 295,00 |
| 22 | D-03.02.01        | Regulacja pionowa studzienek  | szt | 3      |
|    | <b>D-04.00.00</b> | <b>PODBUDOWY</b>  |     |        |
| 23 | D-04.01.01        | Koryto gł. 40 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu | m2  | 173,00 |
| 24 | D-04.02.01        | Wykonanie podsypki z piasku grubości 20 cm  | m2  | 173,00 |
| 25 | D-04.04.02        | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm   | m2  | 68,00  |
|    | <b>D-05.00.00</b> | <b>NAWIERZCHNIE</b>   |     |        |
| 27 | D-05.03.17        | Remont cząstkowy nawierzchni przy krawędzi jezdni masą min-bit na gorąco  | t   | 6      |
| 28 | D-05.03.23        | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na pods. cem.-piask   | m2  | 68,00  |

|    |                   |   |    |        |
|----|-------------------|---|----|--------|
|    | <b>D-08.00.00</b> | <b>ELEMENTY ULIC</b>  |    |        |
| 29 | D-08.01.01        | Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie bet. z oporem B15, spoiny wypełnione zaprawą cementowa   | m  | 112,00 |
| 30 | D-08.02.02        | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na pods. cem.-piask                      | m2 | 105,00 |
| 31 | D-08.03.01        | Obrzeża chodnikowe betonowe 8x30x100 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowa | m  | 120,00 |
|    | <b>D-09.00.00</b> | <b>ZIELEŃ DROGOWA</b>   |    |        |
| 32 | D-09.01.01        | Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem                                  | m2 | 200,00 |