

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT UL.SPÓŁDZIELCÓW W MIERZYNIE

Nr. Poz.	Nr. STWiOR	Opis robót	Jm	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek min-bitum gr. 6 cm z wywozem poza plac budowy	m2	22,0
2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm ze złożeniem na placu budowy i ponownym wbudowniem w pobocze	m2	22,0
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm wywozem gruzu poza teren budowy	m2	15,0
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
4	D-04.01.01	Koryto gł. 40 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu w obrebie placu budowy	m2	312,5
5	D-04.01.01	Koryto gł. 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie II-IV kat.z wywozem gruntu w obrebie placu budowy	m2	492,0
6	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grubości 20 cm	m2	804,5
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	312,5
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		

8	D-10.03.01	Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych IOMB 100x75x12 na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem otworów destruktem z frezowania	m2	312,5
9	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (destruktem z frezowania), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	492,0
10	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych z masy min-bitum. głębokości 6 cm z dowozem masy, oczyszczeniem i skropieniem	t	6,0
ROBOTY DODATKOWE				
11	D-06.03.01	Ścinka poboczy i wyrównanie	m2	124,0
12	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m2	124,0