

PRZEBUDOWA UL. CHABROWEJ - ETAP I

Przedmiar FIDIC

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 0001 0111-0200	DR - 01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie pagorkowatym lub górskim Krotność: 1,0000	km	0,35014		
2	KNNR 0006 0806-0100	DR - 01.02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej (60% DO PONOWNEGO WBUDOWANIA) Krotność: 1,0000	100 m	4,0500		
3	KNR 0231 1509-0601		Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie ponad 50 do 100 kg samochodem skrzyniowym do 5 t na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym Krotność: 1,0000	t	37,2600		
4	KNR 0231 1511-0101		Dodatek do tablicy 1509 za transport materiałów samochodami na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność: 1,0000	t	14,9040		
5	KNNR 0001 0202-0100	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,15 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. I, II Krotność: 1,0000	100 m3	0,6269		
6	KNNR 0001 0218-0200	DR - 02.01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km,kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,0000	100 m2	8,3736		

7	KNR 0231 1406-0300		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe Krotność: 1,0000	szt.	4,0000			
8	KNR 0231 1406-0400		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe Krotność: 1,0000	szt.	9,0000			
9	KNR 0231 1406-0500		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne Krotność: 1,0000	szt.	5,0000			
		DR - 02.01	STUDZIENKI ŚCIEKOWE I PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE					
1	KNNR 0001 0202-0802		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m ³ ,z transportem urobku samochodami samowył.od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV (wykopy pod studzienki ściekowe) Krotność: 1,0000	100 m ³	0,0369			
2	KNNR 0001 0208-0201		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV (na odl. do 5 km) Krotność: 4,0000	100 m ³	0,0369			
3	KNNR 0001 0210-0100		Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ ,w gruncie kategorii I-III(wykopy pod studzienki ściekowe) Krotność: 1,0000	100 m ³	0,0302			
4	KNNR 0001 0307-0400		Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV (dokop po wykopach mechanicznych)	100 m ³	0,0038			

			Krotność: 1,0000			
5	KNNR 0001 0318-0300	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii I-III	100 m3	0,0648		
			Krotność: 1,0000			
6	Analiza własna: KNNR 0001 0408-0200	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty spójne kategorii III (wykopów)	100 m3	0,0648		
			Krotność: 1,0000			
7	KNNR 0001 0202-0802	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV (wykopy pod przykanaliki)	100 m3	0,0401		
			Krotność: 1,0000			
8	KNNR 0001 0208-0201	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowył. 5-10t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV (na odl. do 5km)	100 m3	0,0401		
			Krotność: 4,0000			
9	KNNR 0001 0210-0100	Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii I-III (wykopy pod przykanaliki)	100 m3	0,2350		
			Krotność: 1,0000			
10	KNNR 0001 0307-0400	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV (dokop po wykopach mechanicznych)	100 m3	0,0147		
			Krotność: 1,0000			

11	KNNR 0001 0318-0300		Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 3,0 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii I-III Krotność: 1,0000	100 m3	0,2497		
12	Analiza własna: KNNR 0001 0408-0200		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III (wykopów) Krotność: 1,0000	100 m3	0,2497		
		DR - 03.02	PRZYKANALIKI - RUROCIĄGI				
1	KNNR 0004 1411-0100		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 10 cm. Krotność: 1,0000	m3	0,7300		
2	KNNR 0004 1308-0200		Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm. Krotność: 1,0000	100 m	0,3300		
		DR - 03.02	STUDZIENKI ŚCIEKOWE				
1	KNNR 0004 1424-0200		Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu Krotność: 1,0000	kpl	7,0000		
		DR - 03.02	PRÓBY SZCZELNOŚCI				
1	KNNR 0004 1606-0200		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o średnicy 160 mm Krotność: 1,0000	próba	7,0000		
			PODBUDOWY				
2	KNNR 0006 0101-0301	DR - 04.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego Krotność: 1,0000	100 m2	21,5955		
3	KNNR 0006 0101-0101	DR - 04.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i	100 m2	21,5955		

			chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego Krotność: 1,0000				
4	KNNR 0006 0104-0100	DR - 04.02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego Krotność: 1,0000	100 m2	21,5955		
5	KNNR 0006 0113-0200	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	100 m2	21,5955		
		DR - 02.01	ROBOTY ZIEMNE - ODWÓZ ZIEMI Z KORYTOWANIA				
1	KNNR 0001 0202-0802		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV Krotność: 1,0000	100 m3	8,6382		
2	KNNR 0001 0208-0102		Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowył. 1-15 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV (NA ODL. DO 5 KM) Krotność: 4,0000	100 m3	8,6382		
			NAWIERZCHNIE				
3	KNNR 0006 0502-0300	DR - 05.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Krotność: 1,0000	100 m2	21,5955		
			ELEMENTY ULIC - KRAWĘŻNIKI				
1	KNNR 0006 0403-0300	DR - 06.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo piaskowej	100 m	6,1884		

			Krotność: 1,0000			
2	KNNR 0006 0403-0300	DR - 06.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej (KRAWĘŻNIK Z POZYSKU) Krotność: 1,0000	100 m	1,2084	
			ZJAZDY			
3	KNNR 0006 0102-0300	DR - 04.01	Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chdników,w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,0000	100 m2	1,2356	
4	KNNR 0001 0202-0802	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV Krotność: 1,0000	100 m3	0,37068	
5	KNNR 0001 0208-0102		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.1-15 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV (NA ODL. DO 5 KM) Krotność: 4,0000	100 m3	0,37068	
6	KNNR 0006 0403-0300	DR - 06.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej (KRAWĘŻNIK Z POZYSKU) Krotność: 1,0000	100 m	1,1166	
7	KNNR 0006 0104-0100	DR - 04.02	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego Krotność: 1,0000	100 m2	1,2356	
8	KNNR 0006	DR - 05.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8	100 m2	1,2356	

	0502-0301		cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem Krotność: 1,0000				
9	KNNR 0006 0113-0100	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,0000	100 m2	1,2356		
		DR - 09.02	ZIELEŃ DROGOWA - TRAWNIKI				
1	KNR 0221 0211-0100		Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim Krotność: 1,0000	ha	0,085986		
2	KNR 0221 0211-0200		Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi uridzajnej na terenie płaskim.dodatek za każdy następny 1 cm (DO 5 CM) Krotność: 3,0000	ha	0,085986		
3	KNR 0221 0401-0100		Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia kat. gruntu I, II Krotność: 1,0000	m2	859,8600		
		DR - 08.02	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE PIONOWE				
1	KNNR 0006 0702-0101		Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0300		
2	KNNR 0006 0702-0500		Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0500		