

PRZEBUDOWA UL. KLASZTORNEJ ETAP II - od hkm 0+39,92 do hkm 1+81,00  
Przedmiar FIDIC

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR 0001 0111- 0200	DR - 01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie pagorkowatym lub górskim  Krotność: 1,0000	km	0,14108		
2	KNNR 0006 0806- 0100	DR - 01.02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej  Krotność: 1,0000	100 m	2,8216		
3	KNR 0231 1509- 0601		Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie ponad 50 do 100 kg samochodem skrzyniowym do 5 t na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym ( 50% krawężnika do odwozu )  Krotność: 1,0000	t	12,9790		
4	KNR 0231 1511- 0101		Dodatek do tablicy 1509 za transport materiałów samochodami na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km samochodem skrzyniowym 5-10 t ( do 5 km )  Krotność: 9,0000	t	12,9790		
5	KNNR 0001 0113- 0100	DR - 01.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm,za pomocą spycharek  Krotność: 1,0000	100 m2	4,3920		
6	KNNR 0001 0202- 0200	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,15 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III ( budowa rowu przydrożnego )  Krotność: 1,0000	100 m3	0,4880		
			Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km				

7	KNNR 0001 0208- 0100		odległości transportu ponad 1km,samochodami samowład.do 5 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV ( na odl. do 10 km )  Krotność: 9,0000	100 m3	0,4880		
8	KNNR 0001 0503- 0300		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kategorii I-III  Krotność: 1,0000	100 m2	1,7568		
9	KNNR 0001 0503- 0500		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kategorii I-III  Krotność: 1,0000	100 m2	2,4400		
10	KNR 0231 1406- 0300		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe  Krotność: 1,0000	szt.	6,0000		
11	KNR 0231 1406- 0400		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe  Krotność: 1,0000	szt.	8,0000		
12	KNR 0231 1406- 0500		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne  Krotność: 1,0000	szt.	6,0000		
PODBUDOWY							
1	KNNR 0006 0101- 0301	DR - 04.01	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego ( 141,08*5+96m2-zjazdy publiczne)  Krotność: 1,0000	100 m2	8,0140		
2	KNNR 0006 0113- 0200	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  Krotność: 1,0000	100 m2	8,0140		
		DR - 02.01	ELEMENTY ULIC - KRAWEŻNIKI				

1	KNNR 0006 0403- 0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej  Krotność: 1,0000	100 m	2,1900		
2	KNNR 0006 0403- 0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo piaskowej ( krawężniki z rozbiórki )  Krotność: 1,0000	100 m	1,4100		
		DR - 02.01	ROBOTY ZIEMNE - ODWÓZ ZIEMI Z KORYTOWANIA				
1	KNNR 0001 0202- 0802		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV  Krotność: 1,0000	100 m3	2,6922		
2	KNNR 0001 0208- 0102		Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.1-15 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV ( NA ODL. DO 5 KM )  Krotność: 4,0000	100 m3	2,6922		
			NAWIERZCHNIE				
1	KNNR 0006 0502- 0300	DR - 05.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem  Krotność: 1,0000	100 m2	8,0140		
			ZJAZDY INDYWIDUALNE				
1	KNNR 0006 0102- 0300	DR - 04.01	Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chdników,w gruntach kategorii II do IV  Krotność: 1,0000	100 m2	0,3200		

2	KNNR 0001 0303- 0200	DR - 04.01	Wykopy w gruncie kategorii III, z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m  Krotność: 1,0000	100 m3	0,0960		
3	KNNR 0001 0202- 0802	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 10-15t na odległość do 1 km, w gruncie kat. III, IV  Krotność: 1,0000	100 m3	0,0960		
4	KNNR 0001 0208- 0102		Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowył. 1-15 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV ( NA ODL. DO 5 KM )  Krotność: 4,0000	100 m3	0,0960		
5	KNNR 0006 0113- 0200	DR - 04.03	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  Krotność: 1,0000	100 m2	0,3200		
6	KNNR 0006 0502- 0301	DR - 05.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełnianie piaskiem  Krotność: 1,0000	100 m2	0,3200		
		DR - 08.02	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE PIONOWE				
1	KNNR 0006 0702- 0101		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm  Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0100		
2	KNNR 0006 0702- 0500		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2  Krotność: 1,0000	100 szt.	0,0100		